



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP 65 A VIA MOLINO
TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65 IN LOCALITA'
ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

VEBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Reggio Emilia, Febbraio 2020

**Il Direttore dei Lavori
Procedimento**
Arch. Enrico Notari

Il Responsabile del
Ing. Valerio Bussei

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP 65 A VIA MOLINO TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65 IN LOCALITÀ ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA - CUP C11B18000390008, CIG 77808310DE

Contratto di appalto: N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017

Impresa esecutrice: EUROSTRADE SRL - Via Tiziano, 2 - 42014 Castellarano (RE) - C.F. e P.IVA 00900960352

Importo a base d'asta: € 458.037,55
Ribasso d'asta: 7,15 %
Importo netto dei lavori: € 426.634,18
Importo Oneri Sicurezza: € 18.829,53

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI N. 1

Premesso che con contratto N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017 furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,15 % di Euro 426.634,18, e considerato che per alcuni lavori non previsti nel capitolato speciale d'appalto, che forma parte integrante del contratto suddetto, mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi, l'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di febbraio, in Reggio Emilia, tra il sottoscritto arch. Enrico Notari quale direttore dei lavori in epigrafe ed il Geom. Paolo Bernini, quale Legale Rappresentante di Eurostrade s.r.l., sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente verbale, ai quali sarà applicato il ribasso d'asta del 7,15 % relativo al contratto originario.

Elenco nuovi prezzi:

NP1	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq), diametro di 500 mm	m	84,90
NP2	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	18,77
NP3	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, costituito da telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, luce netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di sicurezza in apertura a 90°, montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio tondo diametro 850 mm, peso totale non inferiore a 57 kg	n	158,43

Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

Reggio Emilia, Il 10/02/2020

L'Impresa

EUROSTRADE SRL
Il Presidente

Il Direttore dei lavori



Visto: si approva

Il Responsabile del procedimento

.....