PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Servizio infrastrutture,Mobilità Sostenibile,Patrimonio ed Edilizia

LAVORI : REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P. 2 E LA S.P. 62R, IN LOCALITA' TAGLIATA, NEL COMUNE DI GUASTALLA.

Quadro comparativo di confronto

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		A) LAVORI								
1	57.60.035.a	Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, regolato da impianto semaforico con restringimento della carreggiata a senso unico alternato.								
		Prezzo 45,00 Euro/giorni	15,00	0,00	-----	15,00	675,00	0,00	-----	675,00
2	D.01.02.01	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio.								
		Prezzo 92,01 Euro/Cadauno	1,00	0,00	-----	1,00	92,01	0,00	-----	92,01
3	D.01.02.07	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg.								
		Prezzo 141,70 Euro/Cadauno	1,00	0,00	-----	1,00	141,70	0,00	-----	141,70
4	D.01.04.54	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili.								
		Prezzo 19,67 Euro/Cadauno	3,00	3,00	-----	-----	59,01	59,01	-----	-----
5	D.01.05.05	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica; costo di utilizzo mensile: da 30 kg, classe AB1C								
		Prezzo 9,90 Euro/Cadauno	1,00	6,00	5,00	-----	9,90	59,40	49,50	-----
6	D.01.05.16	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94.								
		Prezzo 3,70 Euro/Cadauno	1,00	6,00	5,00	-----	3,70	22,20	18,50	-----
7	D.01.06.01	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada.								
		Prezzo 0,37 Euro/Cadauno	10,00	50,00	40,00	-----	3,70	18,50	14,80	-----
8	D.01.06.02	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.								
		Prezzo 1,11 Euro/Cadauno	36,00	96,00	60,00	-----	39,96	106,56	66,60	-----
9	D.01.06.03	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.								
		Prezzo 1,95 Euro/Cadauno	36,00	72,00	36,00	-----	70,20	140,40	70,20	-----
10	D.01.06.10	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada.								
		Prezzo 0,82 Euro/m	1.600,00	4.380,00	2.780,00	-----	1.312,00	3.591,60	2.279,60	-----
11	D.01.06.25	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey.								
		Prezzo 2,11 Euro/m	60,00	256,00	196,00	-----	126,60	540,16	413,56	-----
12	D.01.06.27	Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo.								
		Prezzo 29,96 Euro/ora	24,00	40,00	16,00	-----	719,04	1.198,40	479,36	-----
13	D.01.08.03	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm.								
		Prezzo 10,19 Euro/m²	84,00	84,00	-----	-----	855,96	855,96	-----	-----
14	D.25.06.03.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento, compresi sottofondo e rinfianco in c.ls. (per derivazioni e raccordi):b) 40 x 40 x 40 con chiusino in ghisa.								
		Prezzo 92,00 Euro/cadauno	6,00	6,00	-----	-----	552,00	552,00	-----	-----
15	D.25.06.05	Centro luminoso tipo AG3 150W SAP Cut-Off su palo conico in ferro zincato diametro 114 mm alla base, altezza 8,00 m fuori terra, compreso quota linea alimentazione.								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Fornitura morsettiera e collegamento alla linea alimentazione.								
		Prezzo 850,00 Euro/cadauno	5,00	0,00	-----	5,00	4.250,00	0,00	-----	4.250,00
16	D.26.01.02.b1	Scavo in sezione obbligata eseguita con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi eventuali trovanti e relitti di muratura sino ad un volume max. di 0,500 m³, b1) per quantità fino a 200 m³.								
		Prezzo 11,50 Euro/m³	234,40	187,36	-----	47,04	2.695,60	2.154,64	-----	540,96
17	D.26.02.01.a3	Fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l'impiego di fresa meccanica a freddo di idonea potenza, a) per ogni metro quadro e per una profondità fino a 3 cm: a3) per quantità oltre 500 m².								
		Prezzo 3,50 Euro/mq.	800,00	0,00	-----	800,00	2.800,00	0,00	-----	2.800,00
18	D.26.02.02.b	Taglio di pavimentazione bituminosa esistente, per uno spessore fino a 10 cm, da eseguire con apposita macchina di adeguata potenza. Per ogni metro lineare:b) per quantità da 50 a 300 m.								
		Prezzo 4,20 Euro/m	170,00	135,00	-----	35,00	714,00	567,00	-----	147,00
19	D.26.02.04.a	Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore di circa 10-12 cm. Per ogni metro quadro:a) per quantità fino a 100 m².								
		Prezzo 15,00 Euro/m²	384,00	827,48	443,48	-----	5.760,00	12.412,20	6.652,20	-----
20	D.26.03.03.a	Geotessile non tessuto in poliestere, coesionato mediante agugliatura meccanica e termofissazione. Da misurarsi in opera per ogni metro quadro: a) telo con peso di 300 g/m² - per quantità fino a 500 m².								
		Prezzo 2,80 Euro/m²	293,00	0,00	-----	293,00	820,40	0,00	-----	820,40
21	D.26.04.04.a	Rilevato per fondazione stradale o cortiliva eseguito con fornitura e stesa di materiale inerte (riciclato) Per ogni metro cubo: a) per quantità fino a 200 m³.								
		Prezzo 32,00 Euro/m³	87,90	28,91	-----	58,99	2.812,80	925,12	-----	1.887,68
22	D.26.05.01.a	Massicciata stradale in misto di frantoio								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		granulometricamente stabilizzato di pezzatura 0-70 mm, steso e sagomato secondo le sezioni di progetto, cilindrato a fondo. Per ogni metro cubo: a) per quantità fino a 100 m³.								
		Prezzo 47,00 Euro/m³	58,60	4,14	-----	54,46	2.754,20	194,58	-----	2.559,62
23	D.26.05.03.a	Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantità pari al 3% - 4% di peso sull'inerte. Per ogni metro cubo:a) per quantità fino a 100 m³.								
		Prezzo 63,00 Euro/m³	58,60	18,80	-----	39,80	3.691,80	1.184,40	-----	2.507,40
24	D.26.06.06.a	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm.								
		Prezzo 77,00 Euro/cadauno	2,00	1,00	-----	1,00	154,00	77,00	-----	77,00
25	D.26.06.06.b	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. b) per chiusino dim. 50x70 cm o diametro 60 cm.								
		Prezzo 122,00 Euro/cadauno	1,00	0,00	-----	1,00	122,00	0,00	-----	122,00
26	D.26.06.06.c	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. c) per ogni chiusino per presa acqua.								
		Prezzo 67,00 Euro/cadauno	2,00	2,00	-----	-----	134,00	134,00	-----	-----
27	D.26.07.01	Strato di base (TOUT VENANT) per lavori di entità superiore ai 1500 mq, formato da conglomerato bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale del 3%-4% di bitume, spessore finito rullato di cm 10.								
		Prezzo 15,00 Euro/mq.	206,00	578,40	372,40	-----	3.090,00	8.676,00	5.586,00	-----

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
28	D.26.07.03.c	Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%. Per ogni metro quadro e per spessore 3 cm:c) per quantità da 1.000 a 2.000 m²								
		Prezzo 7,10 Euro/m²	1.812,54	1.430,00	-----	382,54	12.869,03	10.153,00	-----	2.716,03
29	D.26.07.05.a	Conglomerato bituminoso Binder, granulometria 0-25 mm, bitume 4,5% in peso, dato in opera per risagomature, ricariche e rappezzi, dello spessore medio di 7-8 cm. Da misurare su autocarro per ogni tonnellata:a) per ogni tonnellata stesa a macchina.								
		Prezzo 103,00 Euro/ton	180,00	190,92	10,92	-----	18.540,00	19.664,76	1.124,76	-----
30	D.26.08.15.a	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro lato 60 cm.								
		Prezzo 15,40 Euro/cadauno	6,00	0,00	-----	6,00	92,40	0,00	-----	92,40
31	D.26.08.20.a	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:lato 60 cm con pannello integrativo 18 x 53 cm.								
		Prezzo 41,65 Euro/cadauno	1,00	1,00	-----	-----	41,65	41,65	-----	-----
32	D.26.08.34.b	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro: diametro 60 cm.								
		Prezzo 37,70 Euro/cadauno	14,00	16,00	2,00	-----	527,80	603,20	75,40	-----
33	D.26.08.51.d	"Segnali di ""direzione"", ""preavviso di intersezioni"" e ""preselezione"" urbani e extraurbani con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro , rifrangenza classe II.								
		Prezzo 176,50 Euro/m²	10,00	8,00	-----	2,00	1.765,00	1.412,00	-----	353,00
34	D.26.08.59.a	Segnale di direzione extraurbano con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		universali saldati sul retro in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 40 cm.								
		Prezzo 110,20 Euro/cadauno	9,00	9,00	-----	-----	991,80	991,80	-----	-----
35	D.26.08.86.b	"Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso a due catadriotti".								
		Prezzo 10,50 Euro/cadauno	8,00	0,00	-----	8,00	84,00	0,00	-----	84,00
36	D.26.08.89.b	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm , per la segnalazione di isole spartitraffico:rifrangenza classe II.								
		Prezzo 33,00 Euro/cadauno	6,00	6,00	-----	-----	198,00	198,00	-----	-----
37	D.26.08.91.a	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m.								
		Prezzo 53,00 Euro/cadauno	9,00	12,00	3,00	-----	477,00	636,00	159,00	-----
38	D.26.08.91.d	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:altezza 3,50 m.								
		Prezzo 65,00 Euro/cadauno	14,00	30,00	16,00	-----	910,00	1.950,00	1.040,00	-----
39	D.26.08.96.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente per strisce da 15 cm.								
		Prezzo 0,80 Euro/m	974,49	1.400,00	425,51	-----	779,59	1.120,00	340,41	-----
40	D.26.08.98.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq.								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 5,50 Euro/m²	64,17	218,54	154,37	-----	352,94	1.201,97	849,03	-----
41	D.26.09.01.e1	Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfianco in cls e le stuccature dei giunti: e1) retto 30x16x50.								
		Prezzo 40,00 Euro/m	273,35	238,90	-----	34,45	10.934,00	9.556,00	-----	1.378,00
42	D.26.11.02.b	Fornitura e posa in opera di condotte in tubi di cloruro di polivinile serie UNI/EN 1401 - 1, tipo SN 4 KN/mq SDR 41, con tubi del diametro esterno di mm. 160.								
		Prezzo 34,00 Euro/m	65,00	56,00	-----	9,00	2.210,00	1.904,00	-----	306,00
43	D.26.11.09	Pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne di cm. 45 x 45 in cemento prefabbricato, tipo Milano con sifone interno completo di caditoia in ghisa del peso medio di Kg. 60, delle dimensioni di cm. 55 x 55.								
		Prezzo 240,00 Euro/cadauno	4,00	2,00	-----	2,00	960,00	480,00	-----	480,00
44	D.26.12.01	Fondazioni per pali per illuminazione pubblica in cls dosato a q.li 250 di cemento tipo 325, delle dimensioni di cm 80X80X100 con tubo verticale diametro cm. 25 per innesto palo.								
		Prezzo 125,00 Euro/cadauno	5,00	4,00	-----	1,00	625,00	500,00	-----	125,00
45	D.26.12.02.b	Fornitura e posa in opera di cavidotto in PE-AD serie pesante doppia parete per installazioni elettriche e telecomunicazioni in conformità alla norme CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46) superficie interna liscia,diametro esterno mm. 110.								
		Prezzo 16,60 Euro/m	135,00	153,00	18,00	-----	2.241,00	2.539,80	298,80	-----
46	NP.01	D.26.08.16.b - Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare								
		Prezzo 39,20 Euro/cadauno	0,00	5,00	5,00	-----	0,00	196,00	196,00	-----
47	NP.02	D.26.08.82.b - Pannelli integrativi di segnalazione								
		Prezzo 11,50 Euro/cadauno	0,00	2,00	2,00	-----	0,00	23,00	23,00	-----
48	NP.03	D.26.08.30.b - Segnali di "precedenza di								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		forma quadrata								
		Prezzo 45,05 Euro/cadauno	0,00	4,00	4,00	-----	0,00	180,20	180,20	-----
49	NP.04	D.26.08.87.b - Delineatore per gallerie, in alluminio 20 x 80 cm								
		Prezzo 38,00 Euro/cadauno	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	38,00	38,00	-----
50	NP.05	D.26.08.95 - Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare								
		Prezzo 5,20 Euro/cadauno	0,00	178,00	178,00	-----	0,00	925,60	925,60	-----
51	NP.06	D.26.06.03.b - Risagomature, correzione livellette e riprese								
		Prezzo 2,50 Euro/mq.	0,00	750,00	750,00	-----	0,00	1.875,00	1.875,00	-----
52	NP.07	D.26.11.05.a - Pozzetti di ispezione prefabbricati								
		Prezzo 400,00 Euro/cadauno	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	400,00	400,00	-----
53	NP.08	M01.01.002 - Manodopera edile impiantistica. Specializzato edile								
		Prezzo 36,78 Euro/ora	0,00	25,00	25,00	-----	0,00	919,50	919,50	-----
54	NP.09	B.01.01.02.a - Nolo di escavatore semovente gommato o cingolato								
		Prezzo 56,39 Euro/ora	0,00	27,00	27,00	-----	0,00	1.522,53	1.522,53	-----
55	NP.10	B.01.01.05.b - Nolo di autocarro ribaltabile con operatore								
		Prezzo 42,38 Euro/ora	0,00	5,00	5,00	-----	0,00	211,90	211,90	-----
56	NP.11	Verifiche topografiche								
		Prezzo 5.500,00 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	5.500,00	5.500,00	-----
57	NP.12	C.02.04.01.b - Impasto di calcestruzzo durabile per strutture armate								
		Prezzo 112,20 Euro/m³	0,00	13,00	13,00	-----	0,00	1.458,60	1.458,60	-----
58	NP.13	Installazione di impianto di illuminazione stradale								
		Prezzo 2.800,00 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	2.800,00	2.800,00	-----
59	NP.14	Smontaggio e rimontaggio del guard-rail sul lato est della rotatoria successivo alla rimozione del nuovo cordolo								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 3.800,00 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	3.800,00	3.800,00	-----
60	NP.15	D.03.11.01.b - b) sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta								
		Prezzo 39,90 Euro/m³	0,00	72,80	72,80	-----	0,00	2.904,72	2.904,72	-----
61	NP.16	Fornitura e posa di cordolo in cls. a contenimento della ghiaia								
		Prezzo 450,00 Euro/a corpo	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	450,00	450,00	-----
62	NP.17	D.26.08.20.b - Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione								
		Prezzo 69,30 Euro/cadauno	0,00	1,00	1,00	-----	0,00	69,30	69,30	-----
63	NP.18	D.26.08.22.a - Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" di forma ottogonale								
		Prezzo 42,00 Euro/cadauno	0,00	2,00	2,00	-----	0,00	84,00	84,00	-----
64	NP.19	D.26.08.34.b - Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro								
		Prezzo 37,70 Euro/cadauno	0,00	3,00	3,00	-----	0,00	113,10	113,10	-----
65	NP.20	D.26.08.59.a - Segnale di direzione extraurbano a forma di freccia								
		Prezzo 110,20 Euro/cadauno	0,00	2,00	2,00	-----	0,00	220,40	220,40	-----
66	NP.21	D.26.08.63.b - Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" a forma rettangolare								
		Prezzo 66,00 Euro/cadauno	0,00	2,00	2,00	-----	0,00	132,00	132,00	-----
67	NP.22	D.26.08.63.c - Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" a forma rettangolare delle dimensioni di: 90 x 135								
		Prezzo 200,00 Euro/cadauno	0,00	4,00	4,00	-----	0,00	800,00	800,00	-----
68	NP.23	Delineatore di corsia "Defleco" flessibili								
		Prezzo 10,00 Euro/cadauno	0,00	70,00	70,00	-----	0,00	700,00	700,00	-----
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					89.058,79	111.745,16	44.841,57	22.155,20
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					4.108,78	8.010,99		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					84.950,01	103.734,17		
		Ribasso contrattuale del 8,370% / 8,370%					-7.110,32	-8.682,55		
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					4.108,78	8.010,99		
		RESTANO NETTE Euro					81.948,47	103.062,61		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		I.V.A. SUI LAVORI IN APPALTO (22%)					18.028,66	22.673,77	4.645,11	-----
		INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c.3 del D.Lgs. 50/2016					1.424,94	1.424,94	0,00	-----
		INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c.4 del D.Lgs. 50/2016)					356,24	356,24	0,00	-----
		IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI					1.192,43	107,76	-----	1.084,67
		SPESE PER POLIZZE PROGETTISTA E VERIFICATORE					402,53	402,53	0,00	-----
		SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI (GEOLOGO + C.S.E.)					2.942,15	2.942,15	0,00	-----
		CONTRIBUTO ANAC					30,00	30,00	0,00	-----
		RIBASSO D'ASTA					7.110,31	0,00	-----	7.110,31
		MINORE IVA SU RIBASSO D'ASTA (22%)					1.564,27	0,00	-----	1.564,27
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					33.051,53	27.937,39	4.645,11	9.759,25
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					115.000,00	131.000,00		
		MAGGIORE SPESA Euro						16.000,00		

Reggio Emilia lì, 16/09/2020

Il Direttore dei lLavori
Ing. Maurizio La Macchia