



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP 65 A VIA MOLINO
TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65 IN LOCALITA'
ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

VEBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

Reggio Emilia, 15 Giugno 2020

**Il Direttore dei Lavori
Procedimento**
Arch. Enrico Notari



**Il Responsabile del
Ing. Valerio Bussei**



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

CICLOPEDONALE LUNGO LA SP63R DALL'INCROCIO CON LA SP 65 A VIA MOLINO TRAGHETTINO E ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP63R E LA SP65 IN LOCALITÀ ZURCO, NEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA - CUP C11B18000390008, CIG 77808310DE

Contratto di appalto: N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017

Impresa esecutrice: EUROSTRADE SRL - Via Tiziano, 2 - 42014 Castellarano (RE) - C.F. e P.IVA 00900960352

Importo a base d'asta: € 458.037,55
Ribasso d'asta: 7,15 %
Importo netto dei lavori: € 426.634,18
Importo Oneri Sicurezza: € 18.829,53

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI N. 1

Premesso che con contratto N. ORD. 39/2019 Protocollo n. 11220/4/2017 furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,15 % di Euro 426.634,18, e considerato che per alcuni lavori non previsti nel capitolato speciale d'appalto, che forma parte integrante del contratto suddetto, mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi, l'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di giugno, in Reggio Emilia, tra il sottoscritto arch. Enrico Notari quale direttore dei lavori in epigrafe ed il Geom. Paolo Bernini, quale Legale Rappresentante di Eurostrade s.r.l, sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente verbale, ai quali non sarà applicato il ribasso d'asta del 7,15 % relativo al contratto originario, poiché riguardanti costi della sicurezza.

Elenco nuovi prezzi:

n	Descrizione		Totale
NP4	RINFIANCO TUBAZIONI IN CLS	MC	€ 99,48
NP5	SISTEMAZIONE POZZETTO BONIFICA PRESSO ROTONDA	CAD	€ 887,41
NP6	CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563 - 340X340 CM	CAD	€ 105,62
NP7	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME DISTILLATO-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA ANTIRADON PER LA PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI	MQ	€ 14,55
NP8	TAPPI DIAM 200 MM PER CHIUSURA PREDISPOSIZIONI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CAD	€ 20,20
NP9	TUBI IN PVC RIGIDO, FORNITI E POSTI IN OPERA, PER PRESSIONI SDR 41 (SN 4 KN/MQ), DIAMETRO DI 315 MM	ML	€ 39,26
NP10	TUBI IN PVC RIGIDO, FORNITI E POSTI IN OPERA, PER PRESSIONI SDR 41 (SN 4 KN/MQ), DIAMETRO DI 250 MM	ML	€ 28,46
NP11	SPOSTAMENTO SEGNALE LUMINOSO CON RILEVATORE VELOCITÀ VEICOLI, COMPRESA LA FORMAZIONE DI NUOVO PLINTO PER L'INSTALLAZIONE	CAD	€ 351,02
NP12	SISTEMAZIONE POZZETTO 11 CON CREAZIONE DI SIFONE PER PRESENZA TUBAZIONE FOGNA NERA IN PRESSIONE	CAD	€ 155,60
NP13	POZZETTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO, SOTTOFONDO E RINFIANCO IN SABBIA, COMPLETI DI CHIUSINI CON BOTOLA, CIECHI O A CADITOIA, DIMENSIONI INTERNE 50X50X50 CM	CAD	€ 113,60

NP14	ADEGUAMENTO CORDOLO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ROTONDA LATO OVEST PER CONTINUAZIONE FUTURA DI PEDOANLE FINO ALLA FERMATA AUTOBUS A SUD	CAD	€ 90,95
NP15	SEGNALE DI "DIREZIONE URBANO" E "TURISTICI E DI TERRITORIO" CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (FIG. II 215 ART. 128, FIG. II 294 ART. 134 DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE), DI FORMA RETTANGOLARE; IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II, DELLE DIMENSIONI DI: 125 X 25 CM	CAD	€ 66,15
NP16	SOLO FORNITURA SEGNALI STRADALI CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (COME DA FIGURE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE), IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II; DIVIETO E OBBLIGO SU FONDO BLU DIAM. CM 60	CAD	€ 39,20
NP17	SOLO FORNITURA SEGNALI STRADALI CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (COME DA FIGURE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE), IN LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II; PERICOLO E DARE LA PRECEDENZA LATO 90 CM	CAD	€ 40,60
NP18	SEGNALI DI "DIREZIONE", "PREAVVISO DI INTERSEZIONI" E "PRESELEZIONE" URBANI E EXTRAURBANI CON SCATOLATURA PERIMETRALE DI RINFORZO E ATTACCHI UNIVERSALI SALDATI SUL RETRO (COME DA FIGURE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE): IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10, RIFRANGENZA CLASSE II	MQ	€ 176,50
NP19	MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO VEGETALE TRATTI DA SEZ 9 A ACCESSO 6 E DA CHIAVICA AD ACCESSO 7 PER SAGOMATURA RIVA CICLABILE VERSO I CAMPI	CAD	€ 3757,71
NP20	SPOSTAMENTO CANCELLO PROPRIETÀ CORRADI CON CREAZIONE DI NUOVI PLINTI DI FONDAZIONE	CAD	€ 562,90
NP21	REALIZZAZIONE DI POZZETTO IN CEMENTO 60X60 INT. CON CHIAVICA IN ACCIAIO ZINCATO	CAD	€ 953,79
NP22	PALETTO ZINCATO DI DIAMETRO 60 MM CON SISTEMA ANTIROTAZIONE, IN OPERA COMPRESI SCAVO E BASAMENTO IN CALCESTRUZZO: ALTEZZA 6,00 M	CAD	€ 119,38
NP23	PULIZIA QUOTIDIANA DI LOCALI (BARACCA E SERVIZIO IGIENICO); COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP24	PULIZIA MEZZI ED AUTOMOBILI QUOTIDIANA; COSTO ARARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP25	SANIFICAZIONE DI LOCALI (BARACCA E SERVIZIO IGIENICO); COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP26	CARTELLI CON RACCOMANDEAZIONI ED INFORMAZIONE COVID-19	CAD	€ 6,47
NP27	FORNITURA DPI MASCHERINE MONOUSO FFP2 SENZA FILTRO O CHIRURGICHE	CAD	€ 1,91
NP28	FORNITURA DPI GUANTI USA E GETTA IN NITRILE	CAD	€ 0,25
NP29	RIUNIONI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE E COORDINAMENTO; COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50
NP30	FORNITURA DETERGENTI E SANIFICANTI TIPO AMUCHINA IN DISPENSER DA 500 ML – SOLUZIONI IDROALCOLICHE	CAD	€ 16,00
NP31	PRODOTTI SANIFICANTI (IPOCLORITO DI SODIO 0.1/0.5%, O ETANOLO 62/71%, O PEROSSIDO DI IDROGENO 0.5%)	LITRO	€ 2,00
NP32	PREDISPOSIZIONE ZONA ISOLAMENTO POTENZIALE CONTAGIATO; COSTO ORARIO OPERAIO	ORA	€ 33,50

Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta superiore approvazione.


Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

Reggio Emilia, lì 15/06/2020

L'Impresa

.....

Il Direttore dei lavori


.....


Visto: si approva

Il Responsabile del procedimento

.....