



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE
PATRIMONIO ED EDILIZIA

U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE INTERESSATO DA FRANA SULLA SP 59 DAL KM 18+700 AL KM 19+000 IN LOCALITÀ MONTECAGNO COMUNE DI VENTASSO

PROGETTO ESECUTIVO ELENCO PREZZI UNITARI

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Mobilità Sostenibile
Patrimonio ed Edilizia
Responsabile Unico
del Procedimento:
Dott. Ing. Valerio Bussei

Progettista:
Geom. Stefano Bigi

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
All. n° 3	Data Progetto GENNAIO 2021	N° P.E.G.	Nome File			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A01.001.005	MOVIMENTI DI TERRA SCAVI DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolariz		
A01.001.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (Euro quattro/56)	mc	4,56
A03.007.035	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI classe di esposizione XF2-XF3:		
A03.007.035.b	C 28/35 (Rck 35 N/mmq) (Euro centocinquantotto/31)	mc	158,31
A03.010.005	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CASSEFORME Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio:		
A03.010.005.b	per pareti rettilinee in elevazione (Euro ventitre/80)	mq	23,80
A03.013.005	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei co		
A03.013.005.e	diametro 14 ÷ 30 mm (Euro uno/34)	kg	1,34
C01.016.020	LAVORI STRADALI RILEVATI STRADALI Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'al		
C01.016.020.a	ghiaia di cava (Euro quaranta/20)	mc	40,20
C01.022.015	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con		
C01.022.015.e	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro settantatre/89)	ton	73,89
C01.022.020	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso deg		
C01.022.020.d	valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) (Euro ottantuno/09)	ton	81,09
C01.028	LAVORI STRADALI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C01.028.005	BARRIERE DI SICUREZZA IN ACCIAIO Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento N1 e/o N2 conforme al DM 2367 del 21/06/04 posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come def	m	56,29
 (Euro cinquantasei/29)		
C04.049.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO GABBIONATE Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, e conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a dopp		
C04.049.005.b	riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm	mc	138,10
 (Euro centotrentotto/10)		
C04.061.010	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO DRENAGGI IN TRINCEA Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidità anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm ² , fornito e posto in opera compresa la raccorderia		
C04.061.010.a	di diametro nominale interno di 75 mm	m	5,40
 (Euro cinque/40)		
F01.022.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,		
F01.022.005.a	240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	Cadauno	199,60
 (Euro centonovantanove/60)		
F01.022.005.b	240 x 270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)	Cadauno	36,80
 (Euro trentasei/80)		
F01.022.045	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIE BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto el		
F01.022.045.a	per i primi 30 giorni lavorativi	Cadauno	160,00
 (Euro centosessanta/00)		
F01.022.045.b	per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	Cadauno	110,00
 (Euro centodieci/00)		
F01.031.015	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIE SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retrorifletten		
F01.031.015.a	per il primo mese lavorativo o frazione di esso	Cadauno	15,40
 (Euro quindici/40)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F01.031.015.b	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo (Euro tre/50)	Cadauno	3,50
F01.031.150	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori s		
F01.031.150.a	costo di utilizzo del sistema per un mese (Euro quarantanove/17)	Cadauno	49,17
F01.031.150.b	posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro cinquantuno/03)	Cadauno	51,03
F01.031.155	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo s		
F01.031.155.a	costo di utilizzo dell'impianto per un mese (Euro diciassette/84)	Cadauno	17,84
F01.031.160	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ru		
F01.031.160.a	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. (Euro sette/06)	Cadauno	7,06
F01.031.190	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferi		
F01.031.190.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/94)	m	1,94
M01.001	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA		
M01.001.020	Comune edile (Euro ventiquattro/53)	ora	24,53
N04.001.005	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:		
N04.001.005.h	autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t (Euro settantadue/30)	ora	72,30
N04.004.015	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
N04.004.015.b	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW (Euro cinquantadue/20)	ora	52,20
N04.004.020	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		
N04.004.020.a	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 13 a 17,9 t (Euro sessantaquattro/30)	ora	64,30
N04.004.025	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA		
N04.004.025.c	Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso del martello da 510 kg a 800 kg (Euro ottanta/00)	ora	80,00
N04.019	NOLI NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE		
N04.019.020	Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio (Euro trenta/41)	ora	30,41

Reggio Emilia lì,

 Il Progettista
 Geom. Stefano Bigi