

Provincia di Reggio Emilia

LAVORI: Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.86R e via Stradone Secchia in località Roteglia in Comune di Castellarano - CUP: C71B19000260007 - CIG: 8737344C5A

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n.59, Reggio Emilia, \$ErEmpty_STAZ_05\$

R.U.P. Dott. Ing. Maurizio La Macchia

IMPRESA: Sitec s.r.l., Via Aldo Moro n.8/1 - loc. S. Maria del Piano - Lesignano de Bagni (PR)

CONTRATTO in data n. di rep., registrato a, il al n. pari a euro 146.820,18

Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1

(art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

- **Premesso che** con Determinazione Dirigenziale n. 581 del 23/07/2021 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Ditta Sitec S.r.l., con sede legale in Via Aldo Moro, 8/1 località S. Maria del Piano - 43037 Lesignano de Bagni (PR) - C.F./P.I. 00963000344, per un importo complessivo netto di € 146.820,18, di cui € 138.962,40 per lavori ed € 7.857,78 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **Visto che** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto che** è stata redatta una perizia suppletiva dell'importo di € 185.908,53;

l'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **settembre** in **Reggio Emilia**, tra il sottoscritto Dott. Ing. Patrizia Cremaschi, in qualità di Direttore dei Lavori, e Gennari Ezio, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Sitec s.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati con riferimento alla data di formulazione dell'offerta e si intendono soggetti al ribasso d'asta di cui sopra:

Elenco nuovi prezzi

NP 01

A03.007.010.e Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... si i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (\emptyset massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mm²) Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3

(semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

al mc € 136,81

NP 02

A03.010.005.a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... a contatto con il calcestruzzo:

per plinti di fondazione Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

per plinti di fondazione

al m² € 25,02

NP 03

A03.013.010.b Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

al kg € 1,38

NP 04

A21.001.005.b Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica

Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica

al m³ € 12,51

NP 05

AP001 Pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne d ... I tutto per dare l'opera completa e finita a regola d'arte

Pozzetti per caditoie stradali delle dimensioni interne di cm. 45 x 45 in cemento prefabbricato, tipo Milano con sifone interno, collegati alla bocca di lupo del cordolo stradale, completo di chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso carrabile delle dimensioni di cm. 55 x 55. Compreso nel prezzo lo scavo, la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo e il rinfiacco incalcestruzzo, il tutto per dare l'opera completa e finita a regola d'arte

cadauno € 347,89

NP 06

C01.043.090.b Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con sca ... iera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm

Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm

Prezzo simile per cartello di indicazione dell'attraversamento pedonale.

cadauno € 47,95

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Reggio Emilia, lì 22/09/2021

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Sitec s.r.l.)

(Dott. Ing. Patrizia Cremaschi)

Visto

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Ing. Maurizio La Macchia)