



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP. 9 AL Km. 20+200 NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RAFFRONTO

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Progettazione:

Dott. Ing. Giuliano Del Rio

(Progetti Ambientali Integrati s.a.s.)

Coordinamento della sicurezza:

Per. Agr. Marcello Manfredi

(Progetti Ambientali Integrati s.a.s.)

Collaboratori:

Consulenza paesaggistica:

Dott. Arch. Elisabetta Cavazza

Geologia e geofisica:

Dott. Geol. Carlo Caleffi

(ENGEO S.r.l.)

Rilievi e topografia:

Dott. Ing. Fabrizio Mariani

(Terra & Aria s.n.c.)



REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
1	09/2021	Parete in massi ciclopici con tiranti di ancoraggio Barre Gewi "R32"				
All. n° EL 03			Data Progetto Settembre 2020		Nome File	

Nr.Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	M I S U R A Z I O N I:			Quantità	IMPORTI PROGETTO		Quantità	IMPORTI VARIANTE		DIFF. QUANTITATIVA		DIFF. ECONOMICA	
			Par.ug	Lung.	Larg.		H/peso	unitario		TOTALE	unitario	TOTALE	POSITIVA	NEGATIVA	POSITIVA
1	N04.004.030.b	Escavatore munito di decespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza MISURAZIONI: Attività di pulizia della pista di accesso alle aree di lavoro	32,00				32,00			38,00					
2	N04.004.020.e	Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 32 a 37 t SOMMANO ora					32,00	70,70	2262,40	38,00	70,70	6,00		424,20	
3	N04.004.015.e	MISURAZIONI: Sistemazione pista di accesso e prima porzione dell'area di lavoro SOMMANO ora	32,00				32,00	109,50	3504,00				32,00		3504,00
4	N04.001.005.f	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t MISURAZIONI: Sistemazione e preazione area di lavoro SOMMANO ora	32,00				32,00	69,10	2211,20	130,00	69,10	98,00		6771,80	
5	M01.001.010	Specializzato edile MISURAZIONI: Sistemazione pista di accesso alle aree di lavoro SOMMANO ora	32,00				32,00	58,80	1881,60	40,00	58,80	8,00		470,40	
6	C01.016.020.c	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: materiale riciclato MISURAZIONI: Sottofondo per ripristino carraia di accesso alle aree di lavorazione Ripristino passaggio area franata SOMMANO m³		90,00 40,00	3,00 3,00	0,15 0,40	40,50 48,00	29,26	936,32	94,02	29,26	62,02		1814,71	
7	C01.016.020.b	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm MISURAZIONI: Pista di accesso ad area di lavoro SOMMANO m³					88,50	27,20	2407,20	131,25	27,20	42,75		1162,80	
8	N04.019.020	Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio MISURAZIONI: Taglio alberi in versante SOMMANO m³								104,75	42,70	104,75		4472,83	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]