



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
U.O. Mobilità Sostenibile e Progettazione Stradale

STRADA PROVINCIALE 22 (BARCO-BIBBIANO-S.POLO)

COLLEGAMENTO TRA LE TANGENZIALI DI BARCO E BIBBIANO
I° Lotto – 1° Stralcio

**REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P.22
VIA PIETRO NENNI CON VIA DANTE ALIGHIERI,
IN LOCALITA' BARCO, NEL COMUNE DI BIBBIANO**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Il Progettista:

Dott. Ing. Marco Poli

I Collaboratori:

Geom. Luca Viesi

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Arch. Davide Baraldi

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
Rev.01	Apr. 2021					
Rev.02	Giu. 2021					
Rev.03	Ott. 2021					
TAV. A-01.05		Data Progetto				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1.7.A.1B*** **	Oneri di smaltimento oltre 3,00 tonn. Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 170107, rottami da demolizione CER 170904: oltre 3 tonn. euro (dieci/00)	t	10,00
Nr. 2 A03.007.015. a*	Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq). Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq). euro (centoquarantanove/25)	mc	149,25
Nr. 3 A03.013.005. b*	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm. euro (uno/76)	kg	1,76
Nr. 4 A21.001.020. b*	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq. Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq. euro (uno/53)	mq	1,53
Nr. 5 AP.01.001** **	Proiettore tipo 1 - Anello rotatoria. Fornitura e posa in opera di proiettore tipo ITALO 1 0F2H1 S05 3.7-4M CRI70 CL.2 DIM AUTO CON SPD Vin E1 700mA ATTACCO TP Ø60 COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B - DRIVER 1-10V - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C comprensivo di: - Cavo flessibile unipolare, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq rif. Listino Regionale E.R. D02.001.030.b. euro (seicentoventitre/37)	cadauno	623,37
Nr. 6 AP.01.002** **	Proiettore tipo 2 - Bracci ingresso rotatoria. Fornitura e posa in opera di proiettore tipo ITALO 1 0F3 STW 3.5-3M CRI70 CL.2 DIM AUTO CON SPD Vin E1 525mA ATTACCO TP Ø60 COL. GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO 2B - DRIVER 1-10V - TEMPERATURA AMBIENTE 35°C Comprensivo di: - Cavo flessibile unipolare, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq rif. Listino Regionale E.R. D02.001.030.b euro (seicento/38)	cadauno	600,38
Nr. 7 AP.02.001** **	Quadro Elettrico di comando sistema di illuminazione Rotanda, 230V IP54. Quadro Elettrico di comando sistema di illuminazione Rotanda, 230V IP54 costituito da: QUADRI ELETTRICI Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 24 moduli disposti su due file rif. Listino Regionale E.R. D02.049.010.d Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FS17 : sezione 2,5 mmq rif. Listino Regionale E.R. D02.001.005.c DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 4,5 kA: unipolare+neutro 6 ÷ 32 A rif. Listino Regionale E.R. D01.022.005.d DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A rif. Listino Regionale E.R. D01.022.010.h DISPOSITIVI DI PROTEZIONE Interruttore automatico differenziale, sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:portata 40 A rif. Listino Regionale E.R. D01.022.045.b Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: giornaliero - astronomico rif. Listino Regionale E.R. D01.022.045.b Circuiti ausiliari, contattore 40A 230V 2P - selettore A/O/M , da preventivi. euro (novecentosettantacinque/44)	cadauno	975,44
Nr. 8 B01.007.005. e*	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 130 ÷ 150 mm. Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 130 ÷ 150 mm. euro (quindici/32)	ml	15,32
Nr. 9 C01.001.005. a*	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici. Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). euro (quattro/56)	mc	4,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10 C01.004.005. a*	Scavo a sezione obbligata. Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). euro (cinque/23)	mc	5,23
Nr. 11 C01.010.005. a*	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero. Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km. euro (zero/72)	mc/km	0,72
Nr. 12 C01.010.010. a*	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali. Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo. euro (quattro/19)	mc	4,19
Nr. 13 C01.019.005. b*	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non inferiore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A4, A5 (terre limo 2232 ≤ 55%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 > 35%), A2-6, A2-7 (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%). euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 14 C01.019.010 *	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce. Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce. euro (tre/45)	mc	3,45
Nr. 15 C01.019.025. a*	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale. Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento. euro (quarantasei/30)	mc	46,30
Nr. 16 C01.019.040. c*	Strato di separazione per cassonetti stradali peso minimo 135 g/mq. Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in prolipropilene stabilizzato ai raggi UV, costituito da bandelle di larghezza costante regolarmente intrecciate fra loro con portata idraulica minima di 14 l/mq/sec, testate, con norme UNI: peso minimo 135 g/mq, resistenza a trazione 30 kN/m, allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 160 µ. euro (due/88)	mq	2,88
Nr. 17 C01.022.005 c* +15%	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso. Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3). euro (uno/70)	mq	1,70
Nr. 18 C01.022.010. b* +15%	Conglomerato bituminoso per strato di base spessore reso sino a 10 cm. aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di bitume e filler. compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compreso fino a 10 cm. euro (tredici/23)	mq	13,23
Nr. 19 C01.022.015. a* +15%	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Spessore reso sino a 5 cm. aggregato medio, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097- 2) LA ≤ 25 (LA25), Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di bitume e filler. compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compreso fino a 5 cm. euro (sette/82)	mq	7,82
Nr. 20 C01.022.020. a* +15%	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino). Spessore reso sino a 3 cm. fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con bitume e filler. Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con aggiunta di attivanti di adesione: valore di aderenza superficiale (UNI EN 12697-6) spessor compreso fino a 3 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinque/93)	mq	5,93
Nr. 21 C01.022.025 * +15%	Trattamento superficiale del manto bituminoso. Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (due/18)	mq	2,18
Nr. 22 C01.028.015 * +15%	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo livello di contenimento H2. Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centodieci/86)	ml	110,86
Nr. 23 C01.040.005 *	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio. Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50 x 50 x 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. euro (ventiquattro/51)	ml	24,51
Nr. 24 C01.043.020. b*	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza". Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm. euro (quarantauno/65)	cadauno	41,65
Nr. 25 C01.043.040. b*	Segnali di "preavviso di dare la precedenza". Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig.II 38/39 Art. 108 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm con pannello integrativo 27 x 80 cm. euro (settantatre/57)	cadauno	73,57
Nr. 26 C01.043.050. b*	Segnale di "fermarsi e dare la precedenza". Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di alluminio 25/10: diametro 90 cm. euro (novantaotto/07)	cadauno	98,07
Nr. 27 C01.043.110. b*	Segnali di "divieto" e "obbligo". Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm. euro (quaranta/39)	cadauno	40,39
Nr. 28 C01.043.175. b*	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio". Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm. euro (cinquantadue/99)	cadauno	52,99
Nr. 29 C01.046.005. c*	Delineatori normali di margine bifacciale bianco/rosso a due catadriotti. Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: bifacciale bianco/rosso a due catadriotti. euro (nove/38)	cadauno	9,38
Nr. 30 C01.046.020. b*	Delineatore speciale di ostacolo in alluminio Delineatore speciale di ostacolo in alluminio, di colore giallo delle dimensioni di 50 x 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico: rifrangenza classe II. euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 31 C01.049.010. b*	Paletto zincato di diametro 60 mm.altezza 3,00 m. Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m. euro (sessantatre/96)	cadauno	63,96
Nr. 32 C01.049.030 *	Montaggio di cartelli e segnali vari. Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco. euro (cinque/45)	cadauno	5,45
Nr. 33 C01.052.005. a*	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto per strisce da 12 cm. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm. euro (zero/72)	ml	0,72
Nr. 34	Segnaletica orizzontale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C01.052.015. a*	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq. euro (cinque/34)	mq	5,34
Nr. 35 C01.058.015. a*	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo per spessori compresi fino ai 3 cm. Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore. euro (zero/58)	mq	0,58
Nr. 36 C01.058.015. b*	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo. Sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più. euro (zero/46)	mq	0,46
Nr. 37 C01.058.090. c*	Rimozione di cigli stradali in cemento. Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento. euro (quattro/55)	ml	4,55
Nr. 38 C02.016.005. c*	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati diametro interno 400 mm. Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in cls: diametro interno 400 mm. euro (quaranta/72)	ml	40,72
Nr. 39 C02.016.115. c*	Tubi in pvc rigido SN 4 diametro di 200 mm. Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm. euro (ventidue/77)	ml	22,77
Nr. 40 C02.019.045. b*	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato dimensioni interne 40x40x40 cm. Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm. euro (novantacinque/30)	cadauno	95,30
Nr. 41 C02.019.045. d*	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato dimensioni interne 60x60x60 cm. idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60 cm. euro (duecentodiciotto/70)	cadauno	218,70
Nr. 42 C02.019.045. e*	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato dimensioni interne 80x80x80 cm. idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x80 cm. euro (trecentoventiotto/20)	cadauno	328,20
Nr. 43 C02.019.055. e*	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato dimensioni interne 80x80x80 cm. Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm. euro (centocinquantauno/00)	cadauno	151,00
Nr. 44 C02.019.090. a*	Chiusino pedonale in calcestruzzo per pozzetti 40 x 40 cm. Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 52 x 52 cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg. euro (diciannove/29)	cadauno	19,29
Nr. 45 C02.019.135. g*	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale. Telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm. Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, con telaio a periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 54 kg circa. euro (duecentoquindici/64)	cadauno	215,64
Nr. 46 C02.019.235. b*	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa. Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001. Montata in opera compreso ogni onere e magistero: telaio esterno quadrato di dimensioni 500 x 500 mm ed altezza pari a 160 mm con appoggio per secchiello raccogli detriti, griglia con barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 32 mm, sezione d'entrata pari a 1.130 cm ² , peso totale 90 kg circa. euro (centoottanta/16)	cadauno	180,16
Nr. 47 C03.001.005. a*	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso. norma UNI 7089, classe A di resistenza all'abrasione (≤ 22 mm); finitura tipo quarzo o porfido, forniti e posti in opera compresa la stesa di un Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al gelo secondo riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 48 D.26.05.03.b * *	vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 mq: spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm: grigia. euro (ventiotto/14) Misto cementato per quantità da 100 a 500 m³. Misto cementato costituito da una miscela, di appropriata granulometria, con frantumato di cava, acqua e cemento in ragione di una quantita pari al 3% - 4% di peso sull'inerte. Compresa la fornitura dei materiali, lavorazione, stesa e costipamento dello strato. Per ogni metro cubo: b) per quantita da 100 a 500 m3. euro (cinquantanove/23)	mq mc	 59,23
Nr. 49 D.26.06.06.a * *	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali. a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali, al fine di conservare la complanarità degli stessi nei confronti della costruenda nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso. Compresi lo smontaggio e le necessarie opere murarie, con il nuovo fissaggio in quota, mediante opportuni leganti o sigillanti, con l'onere di eventuale posa di idonea segnaletica stradale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm euro (settantanove/31)	cadauno	79,31
Nr. 50 D.26.06.06.b * *	Posizionamento o riposizionamento in quota di chiusini stradali. Dim. 50x70 cm o diametro 60 cm. idem c.s. ...regola d'arte: b) per chiusino dim. 50x70 cm o diametro 60 cm. euro (centoventicinque/66)	cadauno	125,66
Nr. 51 D.26.08.109* *	Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata. Cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 mm delle dimensioni di 130 x 1.000 mm, per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione per l'ancoraggio al piano viabile. euro (settantauno/91)	cadauno	71,91
Nr. 52 D.26.08.51.d * *	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani. Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II. euro (centoottantacinque/07)	mq	185,07
Nr. 53 D.26.09.01.b 1* *	Cordonato in cls vibro compresso dim. 10/12 x 25 retto. Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfiancio in cls e le stuccature dei giunti:b) 10/12 x 25: b1) retto euro (ventisette/00)	ml	27,00
Nr. 54 D.26.09.01.b 2* *	Cordonato in cls vibro compresso dim. 10/12 x 25 sottoraggio. idem c.s. ...stuccature dei giunti:b) 10/12 x 25: b2) sottoraggio euro (trentauno/00)	ml	31,00
Nr. 55 D.26.09.01.e * *	Cordonato in cls vibro compresso 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico. idem c.s. ...stuccature dei giunti: e) 40/20 x 10 per aiuola spartitraffico. euro (quaranta/00)	ml	40,00
Nr. 56 D01.022.010. b*	Interruttore automatico magnetotermico. Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: unipolare 10 ÷ 32 A. euro (trentadue/96)	cadauno	32,96
Nr. 57 D02.001.005. e*	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V sezione 6 mmq. Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq. euro (due/23)	ml	2,23
Nr. 58 D02.019.005. g*	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete d.125 mm. Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm. euro (nove/07)	ml	9,07
Nr. 59 D04.013.020. g* +15%	Palo da lamiera in acciaio lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm. Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura: lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, diametro base 148 mm, spessore 3 mm. euro (seicentoottanta/62)	cadauno	680,62
Nr. 60 D04.025.005. b*	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm. Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee trifasi in cavo quadripolare, sezione fino a 6 mmq, con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A. euro (trentacinque/33)	cadauno	35,33
Nr. 61 D04.031.015.	Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento. Armadio stradale in vetroresina, installato a pavimento, incluso telaio di base, a due vani di diversa altezza, con portello cieco completo di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
b*	serratura, dimensioni vani in mm: inferiore 520 x 540 x 375, superiore 520 x 870 x 375. euro (novecentocinquantaquattro/44)	cadauno	954,44
Nr. 62 F01.022.030. a*	Prefabbricato monoblocco. Dimensioni 4500 x 2400 mm Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm euro (quarantaotto/32)	cadauno	48,32
Nr. 63 F01.022.035 *	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi. euro (duecentonovantacinque/35)	cadauno	295,35
Nr. 64 F01.022.045. a*	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato. Per i primi 30 giorni lavorativi. Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi. euro (centosessanta/00)	cadauno	160,00
Nr. 65 F01.022.045. b*	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato. Per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi. idem c.s.mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi. euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 66 F01.025.025. b*	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità. Altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali. Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori. euro (uno/41)	ml	1,41
Nr. 67 F01.025.025. e*	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità. Allestimento in opera e successiva rimozione. idem c.s.1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata. euro (sei/11)	ml	6,11
Nr. 68 F01.028.045. e*	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione. Dim. 600 x 400 mm. Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 600 x 400 mm. euro (zero/70)	cadauno	0,70
Nr. 69 F01.028.050 *	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio. Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio. euro (sei/71)	cadauno	6,71
Nr. 70 F01.031.015. a*	Segnali stradali, per cantieri temporanei. Per il primo mese lavorativo o frazione di esso. Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso. euro (quindici/40)	cadauno	15,40
Nr. 71 F01.031.015. b*	Segnali stradali, per cantieri temporanei. Per ogni mese o frazione di esso successivo al primo. idem c.s.d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo. euro (tre/50)	cadauno	3,50
Nr. 72 F01.031.085 *	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo. Formazione di strisce. Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. euro (zero/96)	ml	0,96
Nr. 73 F01.031.090 *	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo. Formazione segnali, scritte, frecce e simboli. Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno. euro (sette/62)	ml	7,62
Nr. 74 F01.031.150. a*	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori. Costo di utilizzo del sistema per un mese. Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese. euro (quarantanove/17)	cadauno	49,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 75 F01.031.150. b*	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori. Posizionamento in opera e successiva rimozione. idem c.s. ...di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione. euro (quindici/52)	cadauno	15,52
Nr. 76 F01.031.155. a*	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere. Costo di utilizzo dell'impianto per un mese. Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese. euro (diciassette/84)	cadauno	17,84
Nr. 77 F01.031.155. b*	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere. Posizionamento in opera e successiva rimozione. idem c.s. ...all'impianto completo: posizionamento in opera e successiva rimozione. euro (quindici/52)	cadauno	15,52
Nr. 78 F01.031.190. a*	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate con New-Jersey. Costo di utilizzo del materiale per un mese. Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese. euro (uno/94)	ml	1,94
Nr. 79 F01.031.190. b*	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate con New-Jersey. Allestimento in opera e successiva rimozione. idem c.s. ...da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione. euro (cinque/18)	ml	5,18
Nr. 80 N04.004.020. c*	Escavatore peso da 22 a 26,9 t. Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 22 a 26,9 t. euro (ottantacinque/10)	ora	85,10
Nr. 81 SIC.CV.01.0 01* **	Verifica della temperatura corporea. Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. Compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25 persone. euro (quarantasei/26)	B	46,26
Nr. 82 SIC.CV.02.0 01* **	Riunione preliminare/periodica di coordinamento Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19. Per le riunioni periodiche mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale). euro (centoottantacinque/00)	mese	185,00
Nr. 83 SIC.CV.03.0 01* **	Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale. Compenso per l'attività del personale addetto all'applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. Compenso settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC). euro (sessantauno/70)	Cadauna settimana	61,70
Nr. 84 SIC.CV.07.0 01* **	Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine. Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività. Per locali con superficie fino a 50 mq. euro (duecentoventitre/34)	a corpo	223,34
Nr. 85 SIC.CV.08.0 02* **	Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche. Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. Dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto. euro (otto/33)	cadauno	8,33
Nr. 86 SIC.CV.09** *	Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani. Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte). euro (otto/29)	litro	8,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 87 SIC.CV.14.0 02* **	Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto. Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. per il periodo successivo al 18 maggio 2020. euro (zero/51) Reggio Emilia, 12/10/2021 Il Tecnico Ing. Marco Poli	cadauno	0,51
* Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche Regione Emilia-Romagna ANNO 2021 ** Elenco prezzi informativi materiali da costruzione ed opere edili Camera di Commercio Reggio Emilia ANNO 2020 *** Elenco prezzi delle misure per la sicurezza ANTI COVID-19 per l'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri ANNO 2020 **** Analisi dei prezzi			