



# PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676  
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

SERVIZIO INFRASTRUTTURE  
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD  
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  
DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO  
DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD  
ACCORDO QUADRO 2021 - 2022

AFFIDAMENTO 8  
LAVORI URGENTI PER ALLEGGERIMENTO DEL CORPO DI FRANA  
SULLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 15 AL KM 12+900 NEI  
PRESSI DEL BIVIO DELL' ABITATO DI CAMPORELLA  
IN COMUNE DI VENTASSO

PROGETTO ESECUTIVO  
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
E QUADRO ECONOMICO

Il Dirigente  
del Servizio Infrastrutture  
Mobilità Sostenibile e Patrimonio  
Responsabile Unico  
del Procedimento:  
Dott. Ing. Valerio Bussei

Progettisti:  
Geom. Roberta Guglielmi  
Dott. Ing. Francesco Vasirani

Collaboratori:  
Geom. Gianluca Casoli

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome

  

All. n° <b>03</b>	Data Progetto Gennaio 2022	N° P.E.G.	Nome File
----------------------	-------------------------------	-----------	-----------

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	A.00	MANO D'OPERA							
	A.00.15	Mano D'opera Manovale specializzato Assistenza lavori	22,00				22,00		
		Totale Ore				22,00	24,00	528,00	
2	A.00.20	Operaio specializzato con motosega taglio piante	8,00				8,00		
		Totale Ore				8,00	39,00	312,00	
3	B.00.5	NOLI E MEZZI D'OPERA							
	B.00.5.d	NOLI E MEZZI D'OPERA Autocarro a cassa ribaltabile oltre a 300 q.li trasporto materiale		136,00			136,00		
		Totale Ore				136,00	60,00	8.160,00	
4	B.00.40	NOLI E MEZZI D'OPERA							
	B.00.40.b	NOLI E MEZZI D'OPERA Escavatore gommato o cingolato fino a 150 hp Sistemazione materiale	40,00				40,00		
		Totale Ore				40,00	65,00	2.600,00	
5	D.03.06	Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza Scavo		70,00	5,00	2,00	700,00		
		Totale mc	0,50	70,00	5,00	2,00	350,00		
						1.050,00	6,00	6.300,00	
6	D.09.30	Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m Palizzata legno		12,00			12,00		
		Totale MI					12,00	79,20	950,40
7	SC.10.20	<b>Oneri speciali</b> Elementi in plastica tipo new jersey							
	SC.10.20.a	Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione							
		A RIPORTARE						18.850,40	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO						18.850,40	
		new jersey		20,00			20,00		
		Totale MI					20,00	10,50	
8	SC.25.10	Lantern segnaletica a luce rossa	10				10		
		Totale Cad					10	0,88	
9	SC.25.30 SC.25.30.c	Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 64 del D.M. 10.07.2002 Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di semafori semafori	10				10		
		Totale Giorno					10	90,00	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>						<b>1.118,80</b>	
		<b>Importo Lavori Euro</b>						<b>19.969,20</b>	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI Euro		19.969,20
Oneri speciali Euro	1.118,80	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	18.850,40	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,00% su Euro 18.850,40		-377,01
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		19.592,19
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 D.lgs. 50/2016) Euro	391,85	
I.V.A. LAVORI Euro	4.310,28	
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI, ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro	705,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		5.407,81
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		25.000,00

Reggio Emilia lì, 10/12/2021

 Il Progettista  
 Geom. Roberta Guglielmi

-----