

PROVE GEOGNOSTICHE funzionali all'intervento di messa in sicurezza del ponte posto sulla S.P. 513R al Km 36+500 in Comune di Canossa

CUP C37H21006790004

Prg.	Articolo	Breve descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
1	A02.004.005.a	Carico e scarico su mezzo di trasporto	CAD	1,00	418,00	418,00
2	A02.004.005.b	dalla sede della Stazione Appaltante o dalla sede dell'impresa, se più vicina per ogni km	km	33,00	3,84	126,72
3	A02.004.020.a	fino a 20 m	M	10,00	66,46	664,60
4	A02.004.035	Sovrapprezzo per uso di tubazione di rivestimento del foro al m:	M	10,00	20,90	209,00
5	A02.004.055	Fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti, non superiore ad 1 m, atte alla conservazione duratura di carote o campioni, complete di coperchio, compreso il trasporto in luogo riparato indicato dal Committente.	CAD	2,00	25,81	51,62
6	A02.007.005.a	fino a 20 m	CAD	3,00	56,22	168,66
7	A02.004.060.a	fino a 20 m	CAD	2,00	63,01	126,02
8	A02.019.005	Apertura di campione indisturbato, compresa la descrizione geotecnica e esecuzione di prove di consistenza speditiva.	CAD	2,00	21,21	42,42
9	A02.019.050.a	consolidata drenata (CD)	CAD	2,00	238,90	477,80
10	A02.004.070	Fornitura di acqua per la di perforazione, presso i punti di sondaggio, mediante cisterne su autocarro, in caso non sia reperibile in loco, secondo le indicazioni del Committente	giorno	2,00	261,25	522,50
11	A02.019.030	Prove di compressione ad espansione laterale libera (E.L.L.), con restituzione del diagramma pressioni/deformazioni e rappresentazione grafica in scala delle linee di rottura del provino.	CAD	2,00	48,91	97,82
TOTALE €						2.905,16
<i>Rif. Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia- Romagna, annualità 2022</i>						