PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

PONTE SP513R KM 34+100

CODICE	Designazione dei lavori	PREZZO UNITARIO	Q.tà	IMPORTO
B02.022.005	Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo			
	CAROTAGGI ESEGUITI		5	
	Sommano cad.	€ 187,20	5	€ 936,00
B02.022.030	PROVA DI CARBONATAZIONE			
	PROVE ESEGUITE		5	
	Sommano cad.	€ 141,80	5	€ 709,00
B02.022.035	MISURAZIONE A MEZZO PACOMETRO TRANSISTORIZZATO A RILUTTANZA MAGNETICA ...			
	RILIEVI ESEGUITI N.5		6	
	Sommano m ²	€ 7,60	6	€ 45,60
Q08.028.b	ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PONTI/VIADOTTI			
	SAGGI VISIVI ESEGUITI		4	
	Sommano cad.	€ 151,06	4	€ 604,24
M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
	1° GIORNO N.1 TECNICO (X 8 ORE) RIPRISTINO CAROTAGGI E SAGGI VISIVI (8 ORE)			
M01.001.015	Tecnico specializzato edile			
	Sommano ore	€ 29,26	8	€ 234,08
B.07.015	MALTA REOPLASTICA			
	MALTA REOPLASTICA (dm ³)		8	
	Sommano dm ³	€ 4,55	8	€ 36,40
IG.03.410.b	SAGGI PIANO STRADALE - PRELIEVO CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Norme di riferimento: UNI EN 12697-27. Per ogni per ogni campione di dimensioni circa cm 30x30.			
	compensazione per esecuzione e ripristino pavimentazione stradale di n.1 saggio da circa 0,6x0,6 m		2	
	Sommano cad.	€ 69,00	2	€ 138,00
IG.05.078.b	ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE			
	PROVE ESEGUITE		2	
	Sommano cad.	€ 719,00	2	€ 1.438,00
IG.05.078.c	ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTI PIATTI DOPPI			
	PROVE ESEGUITE		1	
	Sommano cad.	€ 1.117,00	1	€ 1.117,00
B02.022.045	INDAGINI ENDOSCOPICHE			
	PROVE ESEGUITE		2	
	Sommano cad.	€ 340,80	2	€ 681,60

A	Importo del servizio a lordo	€	5.003,92
B	Ribasso di gara (27,48%)	€	1.375,08
C	IMPORTO TOTALE AL NETTO DI I.V.A.	€	3.628,84