

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

PONTE SP9 KM 28+600

CODICE	Designazione dei lavori	PREZZO UNITARIO	Q.tà	IMPORTO
1C.00.010.0100	PRELIEVO DI BARRE DI ARMATURA DA C.A. PER ESECUZIONE DI PROVE			
	PRELIEVI ESEGUITI		5	
	Sommano cad.	€ 155,67	5	€ 778,35
B02.022.005	Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo			
	CAROTAGGI ESEGUITI		4	
	Sommano cad.	€ 187,20	4	€ 748,80
B02.022.030	PROVA DI CARBONATAZIONE			
	PROVE ESGUITE		3	
	Sommano cad.	€ 141,80	3	€ 425,40
B02.022.035	MISURAZIONE A MEZZO PACOMETRO TRANSISTORIZZATO A RILUTTANZA MAGNETICA ...			
	RILIEVI ESEGUITI N.1 (0,6x0,6m)		0	
	Sommano m ²	€ 1,44	0	€ -
Q08.028.b	ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PONTI/VIADOTTI			
	SAGGI VISIVI ESEGUITI		4	
	Sommano cad.	€ 151,06	4	€ 604,24
M01.001	MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA			
M01.001.015	1° GIORNO N.1 TECNICO (X 8 ORE) RIPRISTINO CAROTAGGI E PRELIEVI BARRE, SAGGI VISIVI INTRADOSSO ED ESTRADOSSO (8 ORE) Tecnico specializzato edile			
	Sommano ore	€ 29,26	8	€ 234,08
IG.03.410.b	SAGGI PIANO STRADALE - PRELIEVO CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Norme di riferimento: UNI EN 12697-27. Per ogni per ogni campione di dimensioni circa cm 30x30.			
	compensazione per esecuzione e ripristino pavimentazione stradale di n.2 saggi da circa 0,6x0,6 m		4	
	Sommano cad.	€ 69,00	4	€ 276,00
B.07.015	MALTA REOPLASTICA			
	MALTA REOPLASTICA (dm ³)		8	
	Sommano dm ³	€ 4,55	8	€ 36,40
C04.076.005	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	N.5 BARRE SOSTITUITE (D6-10(2)-12-14 mm x 1m)		4	
	Sommano Kg	€ 1,60	4	€ 6,40
SL.1.094	NOLO DI MOTOSALDATRICE MECCANICA A ELETTRODO			
	N.5 BARRE SOSTITUITE		8	
	Sommano Kg	€ 30,50	8	€ 244,00
L.01.073.a	NOLO PIATTAFORMA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE			
	GIORNI		1	
	Sommano cad.	€ 1.036,76	1	€ 1.036,76

A	Importo del servizio a lordo	€	4.390,43
B	Ribasso di gara (27,48%)	€	1.206,49
C	IMPORTO TOTALE AL NETTO DI I.V.A.	€	3.183,94