

LAVORI: Lavori di completamento della ciclopedonale a margine della SP53 tra la rotonda di via Vittorio Veneto ed il civico 65 in Comune di Quattro Castella.
CUP: C51B19000340007 - CIG: 930200408A

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia, 0522444111

R.U.P. Ing. Valerio Bussei

IMPRESA: F.lli Fontana S.A.S, via Selvapiana 169 – 42026 Canossa (RE)

CONTRATTO: N.ORD 46/2022 Prot. 20600/7/2022 Stipulato in data 18/10/2022

IMPORTO: € 94.234,11 di cui € 6.132,71 per oneri della sicurezza esclusa IVA

DL: Ing. Ilaria Franchi

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Marzo in Quattro Castella

Premesso:

che col contratto indicato in esordio l'Impresa F.lli Fontana S.A.S. ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati;

che durante l'esecuzione si è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;

Quanto sopra espresso;

Fra il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Ilaria Franchi ed il Sig. Massimo Fontana legale rappresentante dell'Impresa F.lli Fontana S.A.S. sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi aggiuntivi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici.

I detti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso del 2.65% del contratto principale.

Sui prezzi medesimi e i corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

NP.01

A03.013.010.b

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm

€/kg 2,23 da ribassare;

NP.02

A25136

Prezzario DEI 2022

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)

€/t 18,00 da ribassare;

NP.03

Realizzazione di plinto in c.a. per posizionamento dei pali di illuminazione.

€/cad 450,89 da ribassare;

NP.04

Fornitura e posa in opera di cordoli in calcestruzzo, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 12 x 25 x 100 cm

€/m 24,49 da ribassare;

NP.05

Fornitura e posa in opera di archetti dissuasori, comprensiva della realizzazione dei fori per l'ancoraggio al piano di posa.

€/cad 150,00 da ribassare;

NP.06

C01.019.030

Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

€/mc 33,70 da ribassare;

NP.07

C01.022.005.c

Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)

€/mq 1,55 da ribassare;

NP.08

C01.022.020.b

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di spessore

€/mq 2,40 da ribassare;

NP.09

C04.064.130.a

Perforazione guidata eseguita a carotaggio continuo con recupero carote non inferiore all' 80%, con diametro finale reso >100 mm, con andamento sub-orizzontale, eseguita da fronte terreno o da pozzo di grande diametro (escluso il calo in basso della trivella) per tratte di lunghezza non inferiore a 200-300 m, con tolleranza della deviazione lungo la direttiva di progetto non superiore a 2%, compresi controlli sulle eventuali deviazioni del foro e correzioni o rifacimenti necessari per realizzare la traiettoria programmata,

nonché eventuale tubaggio provvisorio dei fori e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni metro perforato da fronte a 150 m

€/m 254,98 da ribassare;

NP.10

M01.001.015

Qualificato edile

€/ora 28,00 da ribassare;

NP.11

N04.001.005.a

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t

€/ora 43,70 da ribassare;

NP.12

N04.004.015.a

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

€/ora 49,92 da ribassare;

NP.13

N04.004.015.b

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW

€/ora 53,99 da ribassare

Il presente verbale mentre è fin d'ora impegnativo per l'Impresa nei riguardi dell'Amministrazione, e nel solo suo interesse, lo sarà per l'Amministrazione appaltante soltanto dopo la sua regolare superiore approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

l'appaltatore
F.lli Fontana S.A.S.

Il Direttore dei lavori
ing. Ilaria Franchi

Il Responsabile del procedimento
Ing. Valerio Bussei