

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	A02.001.005	A) LAVORI INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. Prezzo 36,58 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	36,58	0,00	----	36,58
2	A02.001.010	INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. Prezzo 252,50 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	252,50	0,00	----	252,50
3	A03.001.025.c	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO MALTE Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia di cava composta da: 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia Prezzo 136,37 Euro/m³	3,00	0,00	----	3,00	409,11	0,00	----	409,11
4	A03.007.005.b	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42. ... eguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Prezzo 107,47 Euro/m³	6,25	0,00	----	6,25	671,69	0,00	----	671,69
5	A03.007.015.a	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XC1-XC2:								

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani

Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

Valerio Bussei

Parenti Costruzioni Snc
PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCERTI PARENTI PAOLINO & C.
Via Italia 21 - Tel. 0522.801191
42030 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 01559880354-REA 195643

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6	C01.001.005.a	C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) Prezzo 160,75 Euro/m ³ LAVORI STRADALI SCAVI DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione ... sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	25,00	47,00	22,00	----	4 018,75	7 555,25	3 536,50	----
7	C01.019.025.b	Prezzo 4,69 Euro/m ³ LAVORI STRADALI FONDAZIONI STRADALI Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di ap ... lo strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: a peso	430,00	833,27	403,27	----	2 016,70	3 908,04	1 891,34	----
8	C01.022.005.b	Prezzo 23,20 Euro/t LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti ... in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)	15,00	18,26	3,26	----	348,00	423,63	75,63	----
9	C01.022.020.d	Prezzo 1,55 Euro/m ² LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bitumin ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)	349,99	0,00	----	349,99	542,48	0,00	----	542,48
		Prezzo 105,00 Euro/t	56,00	0,00	----	56,00	5 880,00	0,00	----	5 880,00

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
10	C01.022.024	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq Prezzo 21,00 Euro/t	56,00	0,00	----	56,00	1 176,00	0,00	----	1 176,00
11	C01.022.025	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Prezzo 1,90 Euro/m ²	350,00	0,00	----	350,00	665,00	0,00	----	665,00
12	C02.019.045.d	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con tel ... imo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm Prezzo 218,70 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	218,70	0,00	----	218,70
13	C02.019.055.d	ACQUEDOTTI E FOGNATURE POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi ri ... a dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm Prezzo 104,80 Euro/cad	1,00	0,00	----	1,00	104,80	0,00	----	104,80
14	C04.004.005.b	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO SCAVI DI SBANCAMENTO Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: con spostamento e sistemazione del materiale di risultato nell'ambito del cantiere								

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani

Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

Parenti Costruzioni Snc
PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCERTI PARENTI PAOLINO & C.
Via Ingolia 51 - Tel. 0522.801191
42030 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 01559880354-REA 195643

II RUP
Ing. Valerio Bussei

- 4 -

ing, Francesco Vasilanti

Il RUP
Inq. Valerio Bussei

Parenti Costruzioni Snc
PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCERTI PARENTI PAOLINO & C.
Via Triglia 8 - Tel. 0522.801191
42030 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 01559880354-REA 195643

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
20	C04.061.005.c	DRENAGGI IN TRINCEA Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salv ... la D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 20-40 mm Prezzo 43,68 Euro/m³	30,00	69,60	39,60	----	1 310,40	3 040,13	1 729,73	----
21	C04.061.015.c	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO DRENAGGI IN TRINCEA Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salv ... la D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm Prezzo 41,70 Euro/m³	120,00	72,20	----	47,80	5 004,00	3 010,74	----	1 993,26
22	C04.076.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO DRENAGGI IN TRINCEA Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fond ... necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) Prezzo 9,93 Euro/m	107,50	0,00	----	107,50	1 067,48	0,00	----	1 067,48
23	C04.088.005.a	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO ACCIAIO PER C.A. Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni in ... mature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte Prezzo 2,10 Euro/kg	2 800,00	2 689,00	----	111,00	5 880,00	5 646,90	----	233,10

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani

Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

Parenti Costruzioni Snc
Geom. Francesco Parenti
PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCENTIVAZIONE
Via Triglia, 11 - Tel. 0522.801191
42030 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 01559880354-REA 195643

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
24	C04.109.055	lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 200 a 300 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m Prezzo 1,88 Euro/m ² OPERE DI DIFESA DEL SUOLO SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII Palizzata in pali di legname indicato nel c.s.a. del diametro di 20 cm, lunghezza 2 m infissi nel terreno per una profon ... sarà costituito da pietrame e ghiaia con funzione drenante compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	477,00	163,80	----	313,20	896,76	307,94	----	588,82
25	F01.013.005	Prezzo 82,76 Euro/m SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PROTEZIONE DEGLI SCAVI Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso	12,00	0,00	----	12,00	993,12	0,00	----	993,12
26	F01.013.010	Prezzo 4,40 Euro/m ² SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PROTEZIONE DEGLI SCAVI Paratie per armatura pareti di scavo, realizzate con pannelli metallici e montanti in profilato metallico, infissi al piede del terreno con puntelli metallici registrabili. Montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata dei lavori	50,00	0,00	----	50,00	220,00	0,00	----	220,00
27	F01.022.005.a	Prezzo 41,11 Euro/m ² SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO- ASSISTENZIALI Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autopo ... in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi	37,50	9,00	----	28,50	1 541,63	369,99	----	1 171,64
28	F01.022.005.b	Prezzo 201,62 Euro/cad SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO- ASSISTENZIALI Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita	1,00	1,00	----	----	201,62	201,62	----	----

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

4. *Leptocarpus* **W.**

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani

II RUP
Ing. Valerio Bussei

PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCERTI PARENTI PAOLINO & C.
Via Tringa 53 - Tel. 0522.80191
42030 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 0155983015 - C.C.I.A.A. 136643

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
33	F01.025.030	con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile Prezzo 0,45 Euro/m	38,50	0,00	----	38,50	17,33	0,00	----	17,33
34	F01.031.015.a	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 m ... il montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari Prezzo 5,05 Euro/m²	30,00	50,00	20,00	----	151,50	252,50	101,00	----
35	F01.031.015.b	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALEZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di ... compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso Prezzo 15,56 Euro/cad	14,00	18,00	4,00	----	217,84	280,08	62,24	----
36	F01.031.150.a	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALEZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di ... compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o frazione di esso successivo al primo Prezzo 3,54 Euro/cad	28,00	36,00	8,00	----	99,12	127,44	28,32	----
		SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALEZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la ... nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese Prezzo 49,67 Euro/cad	1,00	2,00	1,00	----	49,67	99,34	49,67	----

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

Parenti Costruzioni Snc
PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCERTI PARENTI PARENTINO & C.
Via Triglia 51 - Tel. 0522.801194
42020 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 01559880354-REA 195643

RAFFRONI

Ing. Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
43	N04.004.015.d	NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t Prezzo 74,19 Euro/h	24,00	0,00	----	24,00	1 780,56	0,00	----	1 780,56
44	N04.004.015.e	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 75 a 89 kW Prezzo 64,52 Euro/h	20,00	8,00	----	12,00	1 290,40	516,16	----	774,24
45	N04.019.020	NOLI NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio Prezzo 71,10 Euro/h	40,00	26,50	----	13,50	2 844,00	1 884,15	----	959,85
46	NP01	Prezzo 44,32 Euro/h Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, potenza da 149 a 222 kW	20,00	0,00	----	20,00	886,40	0,00	----	886,40
47	NP02	Prezzo 112,30 Euro/h Tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete diametro nominale interno di 107 mm	0,00	76,00	76,00	----	0,00	8 534,80	8 534,80	----
48	NP03	Prezzo 8,80 Euro/m Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo, per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano Prezzo 3,48 Euro/m³	0,00	130,50	130,50	----	0,00	1 148,40	1 148,40	----
			0,00	59,63	59,63	----	0,00	207,51	207,51	----

Ing. Francesco Vasirani



Inq. Valerio Bussei

Parenti Costruzioni Snc
Geom. Francesco Incerti Parenti
PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCERTI PARENTI PAOLINO & C.
Via Triglia 51 (Tel. 0522.801191
42030 Minuzzo di VILLA MINUZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 01559800354-REA 193643

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
49	NP04	ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la ... per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 400 mm, spessore 11,7 mm Prezzo 117,01 Euro/m	0,00	6,00	6,00	----	0,00	702,06	702,06	-----
50	SIC.CV.04.001	per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento Prezzo 6,01 Euro/cad	20,00	15,00	----	5,00	120,20	90,15	----	30,05
51	SIC.CV.04.002	per ciascun baraccamento e altro locale chiuso e per ogni singolo intervento, compresa qualsiasi installazione interna (sanitari, armadietti, scrivanie, etc.) Prezzo 16,25 Euro/cad	60,00	17,00	----	43,00	975,00	276,25	----	698,75
52	SIC.CV.04.003	per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo intervento Prezzo 9,00 Euro/cad	60,00	17,00	----	43,00	540,00	153,00	----	387,00
53	SIC.CV.14	ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER ATTUAZIONE DEL Si riporta di seguito l'elenco dei prezzi unitari, integrativi ai prezzi regionali vigenti, utili ai.... fino alla permanenza delle prescrizioni del Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, cent ... deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici. Prezzo 0,16 Euro/cad	150,00	80,00	----	70,00	24,00	12,80	----	11,20
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					60 610,43	64 468,65	26 190,67	22 332,45
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					5 020,75	3 642,42		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					55 589,68	60 826,23		
		Ribasso contrattuale del 1,85% / 1,85%					-1 028,41	-1 125,29		

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

Parenti Costruzioni Snc
PARENTI COSTRUZIONI SNC
di INCERPI PARENTI PAOLINO & C.
Via Indaga 51 - Tel. 0522.801491
42030 Minozzo di VILLA MINOZZO (RE)
C.Fisc./P.Iva 01559880354-REA 195643

RAFFRONTO COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO E VARIANTE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					5 020,75	3 642,42		
		RESTANO NETTE Euro					59 582,02	63 343,36		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		IVA Lavori (22%)					13 108,04	13 935,54	827,50	----
		Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)					2 525,32	2 525,32	0,00	----
		Contributo ANAC					30,00	30,00	0,00	----
		Assicurazione progettista					100,00	0,00	----	100,00
		Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa)					500,00	165,25	----	334,75
		Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti					2 899,96	0,53	----	2 899,43
		Ribasso di gara e minor IVA					1 254,66	0,00	----	1 254,66
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					20 417,98	16 656,64	827,50	4 588,84
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					80 000,00	80 000,00		
		MAGGIORE SPESA Euro						0,00		

Reggio Emilia li, 29 GIU. 2023

Il Progettista
Ing. Francesco Vasirani

[Firma]



Il RUP
Ing. Valerio Bussei

- 12 -

Parenti Costruzioni Snc
Geom. Francesco Incerti Parenti
