

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SP 7 KM 13+100

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	86.18.01.01	MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE			
	86.18.01.01.A	CONSOLIDAMENTO ROCCE DISGAGGIO DI SCARPATE ROCCIOSE Disgaggio e pulizia di pareti rocciose per intervento computato a superficie SAL 1	2 200,00		
		Totale m ²	2 200,00	3,47	7 634,00
2	A02.001	INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE			
	A02.001.005	CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. SAL 1	1,00		
		Totale cad	1,00	36,58	36,58
3	A02.001.010	Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. SAL 1	1,00		
		Totale cad	1,00	252,50	252,50
4	A02.046.005	INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE			
	A02.046.005.c	PALI TRIVELLATI Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terre ... l'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 60 cm SAL 1	99,00		
		Totale m	99,00	97,79	9 681,21
5	A02.046	INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE			
	A02.046.050	PALI TRIVELLATI Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto SAL 1	4 274,00		
		Totale kg	4 274,00	1,81	7 735,94
6	A02.055.035	INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE			
	A02.055.035.b	TIRANTI Ancoraggi autoperforanti tipo Sirive fino a lunghezza massima di 6 m, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consiste ... n testa cava, dadi o golfari di serraggio, manicotti di giunzione e ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte: diametro 32/20int. mm con carico di rottura di 28 t SAL 1	138,00		
		Totale m	138,00	65,00	8 970,00
7	A03.007.035	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	A03.007.035.c	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XF2-XF3: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) SAL 1	63,00		
		Totale m ³	63,00	216,72	13 653,36
8	A03.007.095	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO			
	A03.007.095.c	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in ... classe di esposizione XF2-XF3: C 32/40 (Rck 40 N/mm ²) SAL 1	18,50		
		A RIPORTARE			47 963,59

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Francesco Vassini

IL RUP
 Ing. Valerio Bussei

Tazzioli e Magnani Srl
TAZZIOLI e MAGNANI s.r.l.
 Via Ganapini n. 27
 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
 Tel. 0522 802038
 P.I. 00122740350 SDI: M50XCR1
 Mail: tazzioliemagnani@gmail.com

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SP 7 KM 13+100

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO Totale m³	18,50	224,39	47 963,59 4 151,22
9	B01.004	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			
	B01.004.010	DEMOLIZIONI DI MURATURE			
		Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso il carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta			
		SAL 1	12,50		
		Totale m³	12,50	61,56	769,50
10	B02.013.045	OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI			
		RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO			
		Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massim ... cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
		di diametro oltre 16 mm			
		SAL 1	17,60		
		Totale m	17,60	30,38	534,69
11	C01.004.005	LAVORI STRADALI			
		SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI			
		Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la r ... assimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:			
		in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)			
		SAL 1	50,80		
		Totale m³	50,80	6,80	345,44
12	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI			
		PAVIMENTAZIONI STRADALI			
		Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante:			
		in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa:			
		con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3)			
		VARIANTE	477,40		
		Totale m²	477,40	1,55	739,97
13	C01.022.020	LAVORI STRADALI			
		PAVIMENTAZIONI STRADALI			
		Strato di usura in conglomerato bitumin ... miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:			
		valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)			
		SAL 1	1,90		
		VARIANTE	52,20		
		Totale t	54,10	139,65	7 555,07
14	C01.022	LAVORI STRADALI			
		PAVIMENTAZIONI STRADALI			
		Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti			
		SAL 1	1,90		
		Totale t	1,90	41,90	79,61
15	C01.022.024	Sovrapprezzo alle voci di strato d'usura per lavori su superfici inferiori a 1000 mq			
		SAL 1	1,90		
		VARIANTE	52,20		
		Totale t	54,10	27,93	1 511,01
16	C01.022.025	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte			
A RIPORTARE					63 650,10

Il Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Vesirani

Il RUP

Ing. Valerio Bussei

Tazzioli e Magnani Srl

Geom. Tiziano Vigni

TAZZIOLI e MAGNANI s.r.l.

Via Garibaldi n. 27

42035 CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)

Tel. 0522 802038

P.I.: 00122740350 SDI: M5UXCR1

Mail: tazziollemagnani@gmail.com

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SP 7 KM 13+100

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO	70,00		63 650,10
		Totale m ²	70,00	2,47	172,90
17	C02.016.060	VARIANTE ACQUEDOTTI E FOGNATURE TUBAZIONI PER FOGNATURE Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con re ... classe di rigidità SN 8: diametro esterno 160 mm, diametro interno 137 mm			
	C02.016.060.b	SAL 1	10,30		
		Totale m	10,30	26,89	276,97
18	C04.016.015	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SEMPLICI E ARMATE Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo per opere di difesa del suolo: fino a 100 mc gettati in continuo			
	C04.016.015.a	SAL 1	18,50		
		Totale m ³	18,50	14,69	271,77
19	C04.019.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO CASSERATURE Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, pun ... onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto: murature in elevazione			
	C04.019.005.b	SAL 1	123,96		
		Totale m ²	123,96	36,14	4 479,91
20	C04.040.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO RIPARAZIONE DI MURATURE Ripresa in breccia della muratura, di opere di difesa del suolo, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamen ... untellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: muratura di pietrame			
	C04.040.005.a	VARIANTE	0,44		
		Totale m ³	0,44	647,82	285,04
21	C04.046.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO STUCCATURE Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce ... doneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con pulizia e lavaggio dei giunti			
	C04.046.005.a	SAL 1	30,00		
		VARIANTE	45,65		
		Totale m ²	75,65	36,67	2 774,09
22	C04.061.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO DRENAGGI IN TRINCEA Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salv ... soffice e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm			
	C04.061.005.a	SAL 1	22,58		
		Totale m ³	22,58	47,74	1 077,97
23	C04.076	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO ACCIAIO PER C.A. Acciaio per cemento armato per opere di difesa del suolo, laminato a caldo tipo B450C, computato secondo il suo svilupp ... mature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte			
	C04.076.005	SAL 1	5 505,00		
		A RIPIANTARE			72 988,75

Il Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Vassallo

Il RUP

Ing. Valerio Bussei

TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l.
Via Garibaldi 11, 42035 CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)
Tel. 0522/802038

P.I. : 00122740350 - S.D. 155010001
Mail: tazzioliemagnani@gmail.com

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SP 7 KM 13+100

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			72 988,75
		Totale kg	5 505,00	2,17	11 945,85
24	C04.079	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO			
	C04.079.005	FERRO LAVORATO E PROFILATI			
		Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, doppio T, tipo IPE, HE e similari, a sezione quadra e circolare, per opere di difesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte			
		SAL 1	88,88		
		VARIANTE	180,96		
		Totale kg	269,84	8,84	2 385,39
25	C04.079.010	Piastre e profilati metallici a C, L, I, T, U, doppio T, tipo IPE, HE e similari, zincati a caldo, a sezione quadra e ci ... ifesa del suolo, forniti, tagliati e collocati in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte			
		VARIANTE	729,70		
		Totale kg	729,70	9,63	7 027,01
	C04.082.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO			
		RETI E BARRIERE PARAMASSI			
		Rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio, certificata CE ed in ... oter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi:			
26	C04.082.005.b	maglie tipo 8x10, diametro filo 3 mm e bordo esterno rinforzato con filo o fune 8 mm			
		SAL 1	82,00		
		Totale m²	82,00	25,33	2 077,06
	C04.082	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO			
		RETI E BARRIERE PARAMASSI			
27	C04.082.010	Funi in acciaio zincato, con fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 1800 N/mm², fornite e poste i ... egli incroci mediante morsetti a vite, messa in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte			
		SAL 1	85,68		
		VARIANTE	16,32		
		Totale kg	102,00	16,24	1 656,48
	C04.088.005	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO			
		GEOTESSILI			
		Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e ... svolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:			
28	C04.088.005.a	massa areica da 200 a 300 g/m² e resistenza a trazione trasversale da 16 kN/m a 24 kN/m			
		SAL 1	22,50		
		Totale m²	22,50	2,09	47,03
	C04.112	OPERE DI DIFESA DEL SUOLO			
		VERNICIATURE E PREPARAZIONE CARPENTERIE			
29	C04.112.015	Verniciatura di carpenterie metalliche, di impianti di sbarramento già preparate con pulizia manuale o meccanica, median ... fosfati di zinco (s = 30-40 micron) e due successive di smalto poliuretanico con resine anticorrosive (s = 40-50 micron)			
		VARIANTE	13,92		
		Totale m²	13,92	16,98	236,36
	G.A.46.1	OPERE IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI			
		OPERE EDILI IN AMBITO SANITARIO E SIMILARI			
		ONERI DISCARICA			
30	G.A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.			
		Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904			
		SAL 1	42,27		
		Totale m³	42,27	20,90	883,44
	H.O.3.255	OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA			
		MATERIALI A PIE' D'OPERA			
		Pertiche di castagno			
A RIPORTARE					99 247,37

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Francesco Vassirani

IL RUP
 Ing. Valerio Bussei

Tazzioli e Magnani Srl

Geom. Tiziano Volpi
TAZZIOLI e MAGNANI S.r.l.

Via Ganapoli n. 27

42036 CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)

Tel. 0522 802038

P.I. : 00122740350 SDI: M5UXCR1

Mail: tazzioliemagnani@gmail.com

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SP 7 KM 13+100

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
31	H.0.3.255.04	per palizzata diametro cm. 20, lunghezza ml. 3 VARIANTE	RIPORTO 78,00 Totale cad 78,00	18,00	99 247,37 1 404,00
32	M01.001 M01.001.010	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Specializzato edile SAL 1 VARIANTE	159,00 93,00 Totale h 252,00	38,00	9 576,00
33	N04.001.005 N04.001.005.h	NOLI NOLI DI AUTOCARRI Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t SAL 1 VARIANTE	281,00 13,00 Totale h 294,00	102,85	30 237,90
34	N04.004.015 N04.004.015.b	NOLI NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 30 a 59 kW SAL 1 VARIANTE	81,00 6,00 Totale h 87,00	66,30	5 768,10
35	N04.004.015.e	potenza da 90 a 118 kW SAL 1	86,00 Totale h 86,00	90,50	7 783,00
36	N04.019 N04.019.020	NOLI NOLI DI COMPRESSORI, MARTELLI DEMOLITORI E MOTOSEGHE Motosega compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio SAL 1 VARIANTE	36,00 1,00 Totale h 37,00	44,75	1 655,75
37	RIM.BARR	Rimontaggio barriera stradale precedentemente smontata. SAL 1	56,00 Totale m 56,00	17,41	974,96
38	F01.025.005 F01.025.005.a	Oneri speciali SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori SAL 1	80,00 Totale m 80,00	1,25	100,00
39	F01.025.005.b F01.031.015	costo di utilizzo mensile SAL 1 VARIANTE SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI	80,00 80,00 Totale m 160,00	0,46	73,60
A RIPORTARE					156 820,68

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Francesco Vassini

RUP
 Ing. Valerio Bussei

Tazzioli e Magnani Srl
 Via Garibaldi n. 27
 42035 CASTELNUOVO MONTI (RE)
 Tel. 0522 802038
 P.I. : 00122740360 SDI: M5UXCR1
 Mail: tazzioliemagnani@...

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SP 7 KM 13+100

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			156 820,68
40	F01.031.015.a	Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di ... compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso SAL 1	8,00		
		Totale cad	8,00	15,56	124,48
41	F01.031.015.b	per ogni mese o frazione di esso successivo al primo VARIANTE	8,00		
		Totale cad	8,00	3,54	28,32
	F01.031.150	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
42	F01.031.150.a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la ... nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese SAL 1	1,00		
		Totale cad	1,00	50,02	50,02
43	F01.031.150.b	posizionamento in opera e successiva rimozione SAL 1	1,00		
		Totale cad	1,00	53,43	53,43
	F01.031.190	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI			
44	F01.031.190.a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere ... er un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese VARIANTE	60,00		
		Totale m	60,00	1,97	118,20
45	F01.031.190.b	allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione VARIANTE	60,00		
		Totale m	60,00	5,41	324,60
	F01.043.030	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO			
46	F01.043.030.a	Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente intermedio e tavola fermapièdi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm : per il primo mese lavorativo SAL 1	30,00		
		Totale m	30,00	12,53	375,90
	F01.052.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PONTEGGI A TELAIO			
47	F01.052.005.a	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni SAL 1	39,60		
		Totale m²	39,60	15,31	606,28
48	F01.052.005.c	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere SAL 1	39,60		
		Totale m²	39,60	6,14	243,14
	F01.055.010	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI			
		A RIPORTARE			158 745,05

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Francesco Vastari

Il RUP
 Ing. Valerio Bussei

Tazzioli e Magnani Srl
 Geom. Tiziano Volpi
TAZZIOLI e MAGNANI s.r.l.
 Via Ganapini n. 27
 42035 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
 Tel. 0522 802038
 P.I. : 00122740660 SDI: M5UXCR1
 Mail: tazzioliemagnani@gmail.com

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE SP 7 KM 13+100

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			158 745,05
49	F01.055.010.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/1 ... o di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di facciata (proiezione verticale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SAL 1	39,60		
		Totale m²	39,60	2,50	99,00
	F01.094.010	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile:			
50	F01.094.010.b	cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g SAL 1	3,00		
		Totale cad	3,00	1,23	3,69
	F01.094	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE			
51	F01.094.020	Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio ventrale, anelli portautensili, regolazioni nella cintura e nei cosciali, certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di utilizzo mensile SAL 1	3,00		
		Totale cad	3,00	2,64	7,92
	F01.094.025	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE			
52	F01.094.025.a	Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; costo di utilizzo mensile: in polietilene alta densità, peso 418 g SAL 1	3,00		
		Totale cad	3,00	1,23	3,69
53	F01.094.030.a	Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in ... n tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, posa, montaggio e smontaggio. Costo fino ad un mese di nolo SAL 1	50,00		
		Totale m	50,00	10,51	525,50
	F01.094.090	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE			
54	F01.094.090.b	Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm; costo di utilizzo mensile: lunghezza 20 m SAL 1	3,00		
		Totale cad	3,00	1,79	5,37
Totale Oneri speciali Euro					2 743,14
Importo Lavori Euro					159 390,22

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Francesco Vestriani

Il RUP
 Ing. Valerio Bussei

Tazzioli e Magnani Srl

Geom. Tiziano Volpi

TAZZIOLI e MAGNANI s.r.l.

Via/Garapin/In. 27

42035 CASTELNUOVO MONTI (RE)

Tel. 0522 862038

P.I. : 00122740350 SDI: M5UXCR1

Mail: tazzioli@tazzioliemagnani.it

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA


INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		159 390,22
Oneri speciali Euro	2 743,14	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	156 647,08	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 2,01% su Euro 156 647,08		-3 148,61
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		156 241,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Assicurazione Progettista e Verificatore Euro	240,00	
Contributo ANAC Euro	35,00	
IVA su Lavori (22%) Euro	34 373,15	
Imprevisti e arrotondamenti Euro	2 197,10	
Prove di Laboratorio sui Materiali Euro	1 500,00	
Servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in esecuzione (Contributi previdenziali e IVA inclusi) Euro	5 413,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		43 758,39
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		200 000,00

Reggio Emilia li,

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Vasirani



Il RUP
Ing. Valerio Bussei



Tazzioli e Magnani Srl
Geom. Tiziano Volpi

TAZZIOLI e MAGNANI s.r.l.
 Via Garibaldi n. 27
 42036 CASTELNOVO DEI MONTI (RE)
 Tel. 0522 892038
 P.I.: 00122740350 SDI: M51XCB4