

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'  
SOSTENIBILE E PATRIMONIO**

-----

**Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra SP19 e SP90**

**Comune di Toano**

\* \* \*

CONTRATTO D'APPALTO: N° Ord.49 - Prot. n° 26366/9/2022 sottoscritto in data 18/11/2022.

*Importo a base d'asta: € 111.454,58 IVA esclusa (importo comprensivo di € 5.953,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta).*

*Importo di aggiudicazione: € 110.505,07, compresi gli oneri per la sicurezza di € 5.953,69 non soggetti a ribasso d'asta, pari ad un ribasso del 0,9%.*

*Impresa assuntrice: B.M. Scavi S.r.l., con sede a a Toano, via Morra n.13, C.F. e P.IVA 01668660358.*

\* \* \*

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1**

**PREMESSO CHE:**

- con Determina Dirigenziale n. 773 del 14/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra SP19 e SP90", dell'importo complessivo di € 111.454,58, di cui € 105.500,89 per lavori (comprensivi di € 5.953,69 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 43.545,42 per somme a disposizione e stabilito di procedere

all'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della legge 120/2020, modificata dall'art. 51, comma 1, lett.a), n.2, par. 2.1 della legge 108/2021, previo invito ad almeno 3 (tre) operatori economici qualificati iscritti all'Albo delle imprese adottato dalla Provincia con affidamento mediante il criterio del minor prezzo;

- che con la medesima determina i lavori in oggetto sono stati affidati direttamente all'operatore economico ditta B.M. SCAVI S.r.l., con sede legale in Via Morra, 13 a Toano (RE), C.F./P.IVA: 01668660358, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata semplicemente "Impresa", che ha offerto un ribasso percentuale del 0,9% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 110.505,07 di cui € 104.551,38 per lavori ed € 5.953,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- che in corso d'opera si è rilevata la necessità di utilizzare diversi materiali ed eseguire lavorazioni non previste inizialmente e non inserite in elenco prezzi;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 27/06/2023, In seguito al sopralluogo effettuato da D.L. arch. Chiara Valli, responsabile dei lavori della ditta B.M. Scavi S.r.l., Samuele Benassi, e per la Provincia di geom. Paolo Mattioli, è pervenuta una richiesta di variante di alcune voci contenute nel Computo Metrico Estimativo allegato ai documenti di gara;
- durante il corso delle lavorazioni è stato convenuto di utilizzare nel pacchetto stratigrafico stradale magrone di sottofondazione in sostituzione al misto granulometrico previsto dal progetto iniziale; sono inoltre state sostituite alcune voci di lavorazione di seguito riportate;
- Oggi giorno 7 agosto dell'anno 2023 in Reggio Emilia tra il sottoscritto Arch. Chiara Valli in qualità di Direttore dei Lavori per conto della Provincia di Reggio Emilia e il Sig. Cristian Bianchi, in qualità di Titolare dell'impresa aggiudicataria, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza, desunti dal prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - Regione Emilia Romagna - anno 2022 e gli stessi saranno assoggettati al ribasso offerto in sede di gara, consistente in 0,9%:

**N.P.001) Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13**

gennaio 2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art.5 DM giugno 2015)

U.M	mc	Prezzo unitario	€ 18,00
-----	----	-----------------	---------

N.P.002) - A03.007.005.a - Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

U.M	mc	Prezzo unitario	€ 101,35
-----	----	-----------------	----------

N.P.003) - D02.001.030.d - Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sotto-guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011-Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3 : sezione 6 mmq

U.M	m	Prezzo unitario	€ 2,68
-----	---	-----------------	--------

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo diverrà per la Provincia solo dopo la superiore approvazione.

Reggio Emilia, 07/08/2023


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Chiara Valli)



PER L'IMPRESA APPALTATRICE

(Geom. Cristian Bianchi)



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Maurizio La Macchia)

