


QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: SERVIZIO TECNICO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI CUI AL CUP: C97H20001860001 E AL CIG: B7B5AA9A89

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

Reggio nell'Emilia, 17/12/2025

IL TECNICO
Ing. Andrea Ferarini



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 1.4	Area 2 qualificato super (Livello C) Sommano ora	---	137,00	137,00	27,39	---	3'752,43	3'752,43		
2 1.6	Area 3 comune (Livello E) Sommano ora	---	137,00	137,00	23,77	---	3'256,49	3'256,49		
3 A.003.004.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffic ... ti dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI Sommano m³	3,50	---	-3,50	5,04	17,64	---	17,64	-100,000	
4 A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi cer 170504 Sommano mc	125,75	64,92	-60,83	40,20	5'055,14	2'609,78	2'445,36	-48,374	
5 A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 Sommano mc	177,32	99,75	-77,57	17,00	3'014,44	1'695,75	1'318,69	-43,746	
6 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Sommano mc	---	16,00	16,00	6,80	---	108,80	108,80		
7 A01.007.005. a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m Sommano mc	11,88	3,33	-8,55	81,19	964,54	270,36	694,18	-71,970	
8 A01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km									
	A R I P O R T A R E							7'117,72	4'475,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							7'117,72	4'475,87	
9	Sommano mc/km	834,88	464,88	-370,00	1,03	859,93	478,83		381,10	-44,318
A01.010.005. b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 Sommano mc/km	904,88	464,88	-440,00	0,68	615,32	316,12		299,20	-48,625
10	Palo trivellato di grande Ø eseguito con fusto in calcestruzzo armato C25/30 (Rck 30 N/mm ²) o C28/35 (Rck 35 N/mm ²), compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, ... profondità di 20 m: in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 6 N/mm ² ; per Ø pari a 600 mm Sommano m	114,00	114,00	---	152,95	17'436,30	17'436,30			
A02.046.006. b										
11	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per Ø pari a 600 mm Sommano m	11,40	11,40	---	50,54	576,16	576,16			
A02.046.023. b										
12	Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto Sommano kg	4'128,27	4'128,27	---	1,59	6'563,95	6'563,95			
A02.046.050										
13	Malta cementizia premiscelata, polimero-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro compensato, a rischio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a breve termine, per ... ichiesti dalla EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC Sommano dmc	---	-26,52	-26,52	5,39	---	-142,94		142,94	
A03.001.035										
14	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc Sommano mc	4,50	---	-4,50	113,10	508,95	---		508,95	-100,000
A03.007.005. a										
15	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc Sommano mc	17,22	0,09	-17,13	144,10	2'481,41	12,97		2'468,44	-99,477
A03.007.005. d										
	A R I P O R T A R E							7'117,72	8'276,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							7'117,72	8'276,50	
16 A03.007.010. e	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 ... donea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione: C20/25 (Rck 25 N/mmq) Sommano mc	---	16,00	16,00	186,42	---	2'982,72	2'982,72		
17 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) Sommano mc	5,01	---	-5,01	190,53	954,56	---		954,56	-100,000
18 A03.007.040. b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF4: C 32/40 (Rck 40 N/mmq) Sommano mc	140,95	170,04	29,09	219,62	30'955,44	37'344,18	6'388,74		20,639
19 A03.007.170. a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m Sommano cad	2,00	3,00	1,00	253,11	506,22	759,33	253,11		50,000
20 A03.007.170. e	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per conglomerato cementizio: per ogni minuto in più di scarico oltre la prima ora Sommano min	150,00	150,00	---	2,02	303,00	303,00			
21 A03.010.005. a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Sommano mq	1,92	---	-1,92	33,84	64,97	---		64,97	-100,000
22 A03.010.005. d	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... te a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi Sommano mq	416,16	403,46	-12,70	39,97	16'633,92	16'126,29		507,63	-3,052
	A R I P O R T A R E							16'742,29	9'803,66	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							16'742,29	9'803,66	
23 A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché ... attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. Sommano kg	13'878,73	13'913,54	34,81	2,27	31'504,73	31'583,74	79,01		0,251
24 A04.007.005	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato tramite riempimento di cavità con scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Sommano mc	15,50	15,50	---	40,03	620,47	620,47			
25 A07.037.020. a	Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 8/10 Sommano m	4,80	---	-4,80	24,54	117,79	---		117,79	-100,000
26 A21.010.075. a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari fino a 6 m Sommano cad	3,00	3,00	---	125,61	376,83	376,83			
27 A23.001.025. a	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, tag ... i trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Sommano kg	43,40	---	-43,40	5,04	218,74	---		218,74	-100,000
28 A25130	Trasporto a scarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di scarica Sommano mc	18,49	1,00	-17,49	59,48	1'099,79	59,48		1'040,31	-94,592
29 A25138e	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (cod. CER 17.05.04) Sommano t	---	54,87	54,87	19,36	---	1'062,29	1'062,29		
30 B01.004.005. c	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame Sommano mc	25,60	26,00	0,40	145,57	3'726,58	3'784,81	58,23		1,563
	A R I P O R T A R E							17'941,82	11'180,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							17'941,82	11'180,50	
31 B01.004.025. a	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Sommano mc	3,93	4,00	0,07	303,35	1'192,17	1'213,40	21,23		1,781
32 B01.004.025. b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale Sommano mc	7,74	7,74	---	451,91	3'497,77	3'497,77			
33 B01.004.025. d	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici Sommano mc	9,44	9,44	---	109,58	1'034,43	1'034,43			
34 B01.005.010. a	Demolizione di pozzetti, compreso rimozione delle macerie e riempimento con materiale idoneo convenientemente costipato: per pozzetti fino a 50 x 50 x 50 cm Sommano cad	5,00	---	-5,00	24,24	121,20	---		121,20	-100,000
35 B01.005.010. b	Demolizione di pozzetti, compreso rimozione delle macerie e riempimento con materiale idoneo convenientemente costipato: per pozzetti da 80 x 80 x 100 cm Sommano cad	4,00	---	-4,00	34,63	138,52	---		138,52	-100,000
36 B01.005.030. a	Pulizia di condotti fognari esterni ed interni agli edifici, con impiego di idonee attrezzature ad alta pressione con diluizione del materiale ostruente, lavaggio a pressione delle ... ure escluso la pulizia dei singoli pozzetti, valutato a singolo intervento: per condutture del Ø interno di 150 ÷ 250 mm Sommano cad	2,00	2,00	---	470,95	941,90	941,90			
37 B01.007.005. f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... operti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm Sommano m	210,60	139,60	-71,00	27,59	5'810,47	3'851,58		1'958,89	-33,713
38 B01.061.005	Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Sommano mc	177,04	127,11	-49,93	59,09	10'461,27	7'510,90		2'950,37	-28,203
	A R I P O R T A R E							17'963,05	16'349,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							17'963,05	16'349,48	
39 B02.000.001. b	Rinfianco con materiale incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco eseguit ... ti fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Rinfianco eseguito a mano Sommano mc	8,55	---	-8,55	35,92	307,12	---		307,12	-100,000
40 B02.001.040. b	Riparazione a scuci e cucì di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle par ... elle connesure: muratura in pietrame: di natura calcarea squadrato e sbizzato proveniente dalla demolizione in cantiere Sommano mc	30,97	41,25	10,28	405,68	12'563,91	16'734,30	4'170,39		33,193
41 B02.004.050. c	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, compresa la formazione del foro e sua pulizia. ... zo è riferito ad ogni decimetro di lunghezza del tassello o della barra fornita e posata: diametro da 18 mm fino a 22 mm Sommano dm	---	330,00	330,00	11,83	---	3'903,90	3'903,90		
42 B02.004.055. b	Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata, compresi l'onere pe ... arte. Il prezzo è riferito ad una lavorazione eseguita su una superficie minima di 15 metri quadrati. eseguita a gravità Sommano kg	---	176,85	176,85	7,98	---	1'411,26	1'411,26		
43 B03.007.005. b	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione poco radicata: al mq di intervento Sommano mq	78,88	86,63	7,75	60,48	4'770,66	5'239,38	468,72		9,825
44 C01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Sommano mc	136,00	136,00	---	5,36	728,96	728,96			
45 C01.001.005. b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata Sommano mc	48,00	48,00	---	11,35	544,80	544,80			
	A R I P O R T A R E							27'917,32	16'656,60	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							27'917,32	16'656,60	
46 C01.022.005. a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... zatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) Sommano mq	1'594,00	1'395,10	-198,90	1,46	2'327,24	2'036,85		290,39	-12,478
47 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... l quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: spessore compresso fino a 5 cm Sommano mq	171,60	171,60	---	13,80	2'368,08	2'368,08			
48 C01.022.015. b	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... l quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: per ogni cm in più di spessore Sommano mq	858,00	858,00	---	3,46	2'968,68	2'968,68			
49 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: spessore compresso fino a 3 cm Sommano mq	1'594,00	1'395,10	-198,90	10,45	16'657,31	14'578,80		2'078,51	-12,478
50 C01.022.020. b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... 00, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN = 62: per ogni cm in più di spessore Sommano mq	3'044,50	---	-3'044,50	3,22	9'803,29	---		9'803,29	-100,000
51 C01.028.045. b	Sovrapprezzo per tratti curvi di barriera di sicurezza in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo: per doppia onda: raggio 0,50 ÷ 5,00 m Sommano m	---	2,25	2,25	25,74	---	57,92	57,92		
52 C01.049.005. a	Paletto zincato di Ø 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2 m Sommano cad	12,00	12,00	---	86,50	1'038,00	1'038,00			
53	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o									
	A R I P O R T A R E							27'975,24	28'828,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							27'975,24	28'828,79	
C01.052.005. a	trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm Sommano m	398,01	385,79	-12,22	1,00	398,01	385,79		12,22	-3,070
54 C01.052.005. b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata ... antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm Sommano m	81,84	62,00	-19,84	1,25	102,30	77,50		24,80	-24,242
55 C01.058.005	Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza Sommano mq	172,14	175,20	3,06	5,92	1'019,07	1'037,18	18,11		1,777
56 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Sommano mq	4'267,20	---	-4'267,20	1,24	5'291,33	---		5'291,33	-100,000
57 C01.058.015. b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Sommano mq	1'422,40	---	-1'422,40	1,11	1'578,86	---		1'578,86	-100,000
58 C01.058.035. a	Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per sottofondi in scapoli di pietra Sommano mc	29,52	30,48	0,96	9,16	270,41	279,20	8,79		3,251
59 C01.058.075	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Sommano cad	11,00	11,00	---	16,70	183,70	183,70			
60 C01.058.090. c	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento Sommano m	143,00	143,00	---	5,03	719,29	719,29			
61	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano									
	A R I P O R T A R E							28'002,14	35'736,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							28'002,14	35'736,00	
C01.058.095	e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Sommano m	---	52,00	52,00	12,47	---	648,44	648,44		
62 C01.058.100	Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Sommano kg	2'052,00	2'052,00	---	3,78	7'756,56	7'756,56			
63 C01.058.120	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Sommano mq	51,30	51,30	---	1,85	94,91	94,91			
64 C02.001.025	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature Sommano mc	3,00	3,00	---	124,69	374,07	374,07			
65 C02.016.115. b	Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensat ... one del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): Ø di 160 mm, spessore 4 mm Sommano m	14,00	3,00	-11,00	21,82	305,48	65,46	240,02	-78,571	
66 C02.019.070. a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... , ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 600 x 600 x 850 mm, spessore 120 mm, peso 870 kg Sommano cad	12,00	2,00	-10,00	231,32	2'775,84	462,64	2'313,20	-83,333	
67 C02.019.100. b	Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 62 x 62 cm Sommano cad	10,00	2,00	-8,00	42,18	421,80	84,36	337,44	-80,000	
68 C02.019.235. a	Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN, conforme alla classe C 250 dell ... barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cmq, peso totale 97 kg circa Sommano cad	2,00	---	-2,00	196,79	393,58	---	393,58	-100,000	
69 C04.031.030	Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente, di opere di difesa del suolo, per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, compresa la									
	A R I P O R T A R E							28'650,58	39'020,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							28'650,58	39'020,24	
70 C04.031.035	sigillatura dei fori con malta antiritiro. Ancoraggi e armature da computare a parte. Sommano m	---	-33,00	-33,00	21,04	---	-694,32		694,32	
	Ancoraggio pesante di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo in presenza di acqua, per opere di difesa del suolo, mediante formazione di fori nel conglomerato cementizio esis ... istura indurente con poliammine, polvere di quarzo, cemento e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte Sommano m	30,80	30,80	---	62,39	1'921,62	1'921,62			
71 C04.043.030. a	Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non geliva, in conci squadrate e con bugna nelle parti in vista e ... e, dimensioni elementi di circa 30x15 cm e di circa 20x15 cm nei tratti a maggiore curvatura; elementi ricavati a spacco Sommano mq	122,00	122,00	---	184,89	22'556,58	22'556,58			
72 C04.046.005. a	Stuccatura incassata dei giunti di muratura, di opere di difesa del suolo, con malta costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia giallognola, frantumato di minerale idoneo e ... il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: con pulizia e lavaggio dei giunti Sommano mq	107,52	138,47	30,95	42,04	4'520,14	5'821,28	1'301,14		28,785
73 C04.061.015. c	Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia n ... e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) Sommano m	31,00	31,00	---	10,75	333,25	333,25			
74 C04.061.035. a	Geocomposito filtro/drenante per sottofondi, costituito da una geostuoia tridimensionale a doppia cuspide accoppiata a due geotessili non tessuti, avente resistenza a trazione long ... orbido a minimo 20 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN ISO 12958) di: spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 14 mm Sommano mq	---	18,60	18,60	17,66	---	328,48	328,48		
75 C04.094.015	Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta Sommano mq	411,00	411,00	---	0,56	230,16	230,16			
76 D02.019.005.	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN 50086, con resistenza									
	A R I P O R T A R E							30'280,20	39'714,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							30'280,20	39'714,56	
e	allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 90 mm Sommano m	95,00	67,00	-28,00	8,47	804,65	567,49		237,16	-29,474
77 D02.019.005. h	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 160 mm Sommano m	10,00	10,00	---	15,42	154,20	154,20			
78 D04.007.001. d	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo, ottica in policarbonato, diffusore in vetro temperato, grado di protezion ... , rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): controllo fisso ON/OFF: 100 W, flusso iniziale 13.000 lumen Sommano cad	1,00	---	-1,00	384,03	384,03	---		384,03	-100,000
79 D04.013.010. a	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in ... o, interrimento fino a 800 mm: altezza fuori terra 7.000 mm, Ø base 139 mm, sporgenza sbraccio 1.750 mm, spessore 3,8 mm Sommano cad	1,00	---	-1,00	858,07	858,07	---		858,07	-100,000
80 E01.016.005. j	Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: Ø 110 x 18,3 mm Sommano m	15,00	---	-15,00	96,87	1'453,05	---		1'453,05	-100,000
81 G.001.001.00 l.b	SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compres ... ti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU TERRA Sommano ml	---	12,00	12,00	3,78	---	45,36	45,36		
82 G.001.002.b	MONTAGGIO DI BARRIERA O ELEMENTI DI BARRIERA Compreso ogni onere e magistero occorrente. Nella voce è compresa la posa in opera del nuovo elemento a perfetta regola d'arte, la cui ... e (paletto, distanziatore, dissipatore, piastre) dovrà essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml. - LATERALE Sommano ml	---	12,00	12,00	7,96	---	95,52	95,52		
83	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA Di qualsiasi tipo, compresa la bulloneria e tutto									
	A R I P O R T A R E							30'421,08	42'646,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							30'421,08	42'646,87	
G.001.032	quanto occorre e richiesto dalla Direzione Lavori. Sommano cad	---	6,00	6,00	60,39	---	362,34	362,34		
84 G.001.033	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N" In barriere metalliche comunque costituite. Sommano cad	---	1,00	1,00	364,92	---	364,92	364,92		
85 G.002.003.a	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manual ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano ml	---	99,00	99,00	155,91	---	15'435,09	15'435,09		
86 G.002.003.d	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologat ... CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sommano ml	135,00	135,00	---	239,69	32'358,15	32'358,15			
87 G.003.025.00 1.b	TERMINALI SPECIALI FORNITURA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; co ... tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere. - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 Sommano cad	1,00	1,00	---	4'858,61	4'858,61	4'858,61			
88 G.003.025.00 5.b	TERMINALI SPECIALI POSA IN OPERA Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7 ... e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. POSA IN OPERA - CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80 Sommano cad	1,00	1,00	---	518,07	518,07	518,07			
89 G.003.030.b	ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA Fornitura e posa in opera di connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente comunque costituita, testato ... componenti in acciaio devono essere zincati a caldo secondo la UNI EN ISO 1461. - PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI Sommano cad	1,00	1,00	---	579,48	579,48	579,48			
90 G.004.003	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M Fornitura e posa di barriera di contenimento massi su muro o									
	A R I P O R T A R E							46'583,43	42'646,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							46'583,43	42'646,87	
	cordolo esistente così compos ... entizia dosata a q.li 5 di cemento, il sollevamento dei materiali, i trasporti ed il montaggio a perfetta regola d'arte. Sommano ml	61,00	60,00	-1,00	203,93	12'439,73	12'235,80		203,93	-1,639
91 H.T.187	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per scarichi (Ø mm. 200) Sommano m	9,00	---	-9,00	25,18	226,62	---		226,62	-100,000
92 H.U.217	Palizzata costituita da elementi metallici a T (cm. 5x5) o in ferro tondino di Ø cm. 25 con interasse m. 0,50 e altezza fuori terra m. 0,40 collegati con una parete in tronchi di castagno o altro legname idoneo di Ø cm. 15, previa formazione di gradone Sommano m	---	7,00	7,00	104,79	---	733,53	733,53		
93 M.02.04.02.0 2	F.P.O.di tubo di polietilene per gas metano. F.P.O.di tubo di polietilene PE 100 per gas metano,conforme ai requisiti delle vigenti normative UNI EN 1555 e ISO 4437 da interrare. ... sti su tubi di diverso diametro e materiale e i tagli eventuali, compresi raccordi alle tubazioni esistenti. Diam. 25 mm Sommano m	80,00	---	-80,00	3,98	318,40	---		318,40	-100,000
94 N04.001.005. a	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t Sommano ora	---	49,00	49,00	59,77	---	2'928,73	2'928,73		
95 N04.004.015. a	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat) Sommano ora	---	76,00	76,00	61,60	---	4'681,60	4'681,60		
96 VEN25-04.1 1.013.a	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adia ... del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm Sommano cad	---	1,00	1,00	229,09	---	229,09	229,09		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	<u>CONFRONTO CATEGORIE</u>					
M	LAVORI A MISURA euro	308'652,62	320'413,18	11'760,56		3,810
M:000	<nessuna>	---	657,23	657,23		(*)
M:000.000	<nessuna>	---	657,23	657,23		(*)
M:000.000.003	SP7 km 27+400	---	8,79	8,79		(*)
M:000.000.005	SP7 km 29+900	---	648,44	648,44		(*)
M:001	DEMOLIZIONI	55'782,94	45'731,96		10'050,98	-18,018
M:001.001	SCAVI E SBANCAMENTI	7'441,77	8'912,75	1'470,98		19,767
M:001.001.001	SP7 km 23+530	455,79	---		455,79	-100,000
M:001.001.002	SP7 km 24+200	5'364,74	5'681,33	316,59		5,901
M:001.001.003	SP7 km 27+400	---	2'700,83	2'700,83		(*)
M:001.001.005	SP7 km 29+900	1'621,24	530,59		1'090,65	-67,273
M:001.002	OPERE STRUTTURALI	2'648,19	1'953,87		694,32	-26,219
M:001.002.002	SP7 km 24+200	---	-694,32		694,32	(*)
M:001.002.003	SP7 km 27+400	2'648,19	2'648,19			---
M:001.003	OPERE IDRAULICHE	504,46	---		504,46	-100,000
M:001.003.001	SP7 km 23+530	117,76	---		117,76	-100,000
M:001.003.003	SP7 km 27+400	117,76	---		117,76	-100,000
M:001.003.004	SP7 km 28+350	117,76	---		117,76	-100,000
M:001.003.005	SP7 km 29+900	151,18	---		151,18	-100,000
M:001.004	OPERE GENERALI	18'101,13	21'176,03	3'074,90		16,987
M:001.004.001	SP7 km 23+530	3'491,40	3'491,40			---
M:001.004.002	SP7 km 24+200	1'520,56	4'477,36	2'956,80		194,455
M:001.004.003	SP7 km 27+400	2'045,91	2'045,91			---
M:001.004.004	SP7 km 28+350	2'437,52	2'437,52			---
M:001.004.005	SP7 km 29+900	8'605,74	8'723,84	118,10		1,372
M:001.005	PAVIMENTAZIONE STRADALE	27'087,39	13'689,31		13'398,08	-49,462
M:001.005.001	SP7 km 23+530	5'043,27	2'375,58		2'667,69	-52,896
M:001.005.002	SP7 km 24+200	1'132,11	---		1'132,11	-100,000
M:001.005.003	SP7 km 27+400	4'312,40	2'058,87		2'253,53	-52,257
M:001.005.004	SP7 km 28+350	5'429,14	2'734,25		2'694,89	-49,638
M:001.005.005	SP7 km 29+900	11'170,47	6'520,61		4'649,86	-41,626
M:002	COSTRUZIONI	220'227,62	238'227,19	17'999,57		8,173
M:002.002	OPERE STRUTTURALI	119'237,97	125'387,64	6'149,67		5,157
M:002.002.001	SP7 km 23+530	9'933,85	10'216,10	282,25		2,841
M:002.002.002	SP7 km 24+200	67'140,20	71'628,57	4'488,37		6,685
M:002.002.003	SP7 km 27+400	8'932,83	9'899,31	966,48		10,819
M:002.002.004	SP7 km 28+350	9'778,95	9'949,28	170,33		1,742
M:002.002.005	SP7 km 29+900	23'452,14	23'694,38	242,24		1,033
M:002.003	OPERE IDRAULICHE	4'304,04	2'573,14		1'730,90	-40,216
M:002.003.001	SP7 km 23+530	290,61	---		290,61	-100,000
M:002.003.002	SP7 km 24+200	2'850,99	2'573,14		277,85	-9,746
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
M:002.003.003	SP7 km 27+400	193,74	---		193,74	-100,000
M:002.003.004	SP7 km 28+350	290,61	---		290,61	-100,000
M:002.003.005	SP7 km 29+900	678,09	---		678,09	-100,000
M:002.004	OPERE GENERALI	25'854,89	35'212,10	9'357,21		36,191
M:002.004.001	SP7 km 23+530	237,16	1'432,48	1'195,32		504,014
M:002.004.002	SP7 km 24+200	23'279,87	25'328,09	2'048,22		8,798
M:002.004.003	SP7 km 27+400	---	4'261,72	4'261,72		(*)
M:002.004.004	SP7 km 28+350	---	1'432,48	1'432,48		(*)
M:002.004.005	SP7 km 29+900	2'337,86	2'757,33	419,47		17,942
M:002.005	PAVIMENTAZIONE STRADALE	32'297,67	20'378,85		11'918,82	-36,903
M:002.005.001	SP7 km 23+530	5'739,94	3'872,92		1'867,02	-32,527
M:002.005.002	SP7 km 24+200	2'063,95	77,50		1'986,45	-96,245
M:002.005.003	SP7 km 27+400	5'121,35	3'318,40		1'802,95	-35,205
M:002.005.004	SP7 km 28+350	6'449,31	4'259,96		2'189,35	-33,947
M:002.005.005	SP7 km 29+900	12'923,12	8'850,07		4'073,05	-31,518
M:002.006	BARRIERE DI SICUREZZA	38'533,05	54'675,46	16'142,41		41,892
M:002.006.001	SP7 km 23+530	6'510,69	6'592,41	81,72		1,255
M:002.006.003	SP7 km 27+400	4'384,73	4'435,20	50,47		1,151
M:002.006.004	SP7 km 28+350	6'541,94	12'613,89	6'071,95		92,816
M:002.006.005	SP7 km 29+900	21'095,69	31'033,96	9'938,27		47,110
M:003	RIPRISTINI	32'642,06	35'796,80	3'154,74		9,665
M:003.001	SCAVI E SBANCAMENTI	1'036,08	728,96		307,12	-29,642
M:003.001.001	SP7 km 23+530	90,52	---		90,52	-100,000
M:003.001.005	SP7 km 29+900	945,56	728,96		216,60	-22,907
M:003.002	OPERE STRUTTURALI	17'084,05	22'555,58	5'471,53		32,027
M:003.002.001	SP7 km 23+530	2'344,13	2'344,13			---
M:003.002.003	SP7 km 27+400	7'042,01	9'780,94	2'738,93		38,894
M:003.002.004	SP7 km 28+350	1'031,82	1'031,82			---
M:003.002.005	SP7 km 29+900	6'666,09	9'398,69	2'732,60		40,993
M:003.003	OPERE IDRAULICHE	4'763,63	2'575,63		2'188,00	-45,931
M:003.003.001	SP7 km 23+530	547,00	---		547,00	-100,000
M:003.003.003	SP7 km 27+400	2'104,68	1'557,68		547,00	-25,990
M:003.003.004	SP7 km 28+350	1'017,95	470,95		547,00	-53,735
M:003.003.005	SP7 km 29+900	1'094,00	547,00		547,00	-50,000
M:003.004	OPERE GENERALI	7'431,06	7'899,78	468,72		6,308
M:003.004.001	SP7 km 23+530	768,87	768,87			---
M:003.004.002	SP7 km 24+200	1'522,32	1'522,32			---
M:003.004.003	SP7 km 27+400	2'157,82	2'626,54	468,72		21,722
M:003.004.004	SP7 km 28+350	367,40	367,40			---
M:003.004.005	SP7 km 29+900	2'614,65	2'614,65			---
M:003.005	PAVIMENTAZIONE STRADALE	2'327,24	2'036,85		290,39	-12,478
M:003.005.001	SP7 km 23+530	398,58	383,40		15,18	-3,809
M:003.005.002	SP7 km 24+200	209,51	---		209,51	-100,000
M:003.005.003	SP7 km 27+400	372,30	350,40		21,90	-5,882
M:003.005.004	SP7 km 28+350	459,90	438,00		21,90	-4,762
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
M:003.005.005	SP7 km 29+900 (*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.	886,95	865,05		21,90	-2,469
	A R I P O R T A R E					

[illegible]