



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE STRADE NORD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD – TERZA FASE 2026 CUP C35F26000070003

AFFIDAMENTO 11 - ACCORDO QUADRO 2025-2028

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Responsabile Unico
del Progetto
Arch. Daniela De Angelis

Il Progettista:
Geom. Giuseppe Dallari

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
Ing. Valerio Bussei

I Collaboratori:
Geom. Fabrizio Vezzosi
Arch. Jr. Elena Terenziani

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
All. n° 1	Data Progetto Settembre 2026	N° P.E.G.	Nome File			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	D.01.05	42 Novellara - Guastalla			
	D.01.05.c	Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a luogo autorizzato del materiale di risulta fino alla profondità di cm. 7			
		al Km. 3+000 - Novellara 65.2 * 7.3	475,96		
		880 * 7.3	6.424,00		
2		50 * 3.7	185,00		
		Totale Mq	7.084,96	7,01	49.665,57
	D.02.50	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder" confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	D.02.50.a	Valutato a tonnellata			
3		al Km. 3+000 - Novellara 77	77,00		
		1034	1.034,00		
		30	30,00		
		Totale Ton	1.141,00	113,86	129.914,26
3	SC.01.065.a	Oneri speciali			
		Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornate lavorative.			
		4	4,00		
		Totale Giorno	4,00	552,91	2.211,64
4		Totale Oneri speciali Euro			2.211,64
		Totale 42 Novellara - Guastalla Euro			181.791,47
	D.01.05	46 Rolo - Rio Saliceto			
	D.01.05.a	Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a luogo autorizzato del materiale di risulta fino alla profondità di cm. 3			
5		dal Km. 1+100 al Km. 2+400 1300 * 7.5	9.750,00		
		dal Km. 2+500 al Km. 2+650 150 * 7.5	1.125,00		
		dal Km. 4+400 al Km. 4+750 350 * 7.5	2.625,00		
		dal Km. 8+000 al Km. 8+900 900 * 6	5.400,00		
6		Totale Mq	18.900,00	3,42	64.638,00
	D.02.20	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
	D.02.20.a	Valutato a tonnellata			
		dal Km. 1+100 al Km. 2+400 673	673,00		
5		dal Km. 2+500 al Km. 2+650 78	78,00		
		dal Km. 4+400 al Km. 4+750 181	181,00		
		dal Km. 8+000 al Km. 8+900 373	373,00		
		Totale Ton	1.305,00	125,87	164.260,35
6	SC.01.065.a	Oneri speciali			
		Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornate lavorative.			
		5	5,00		
		Totale Giorno	5,00	552,91	2.764,55
A RIPORTARE					413.454,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			413.454,37
		Totale Oneri speciali Euro			2.764,55
		Totale 46 Rolo - Rio Saliceto Euro			231.662,90
		47 Bagnolo - Correggio			
	D.01.05	Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a luogo autorizzato del materiale di risulta			
7	D.01.05.a	fino alla profondità di cm. 3			
		Correggio 57 * 6.3	359,10		
		Totale Mq	359,10	3,42	1.228,12
8	D.01.05.b	fino alla profondità di cm. 5			
		tra Km. 4+000 e Km. 5+000 - Bagnolo 500 * 5.8	2.900,00		
		Totale Mq	2.900,00	5,70	16.530,00
	D.02.20	Tappeto di usura stradale in conglomerato bituminoso 0/9-0/12-0/15 confezionato a caldo con idonei impianti percentuale di bitume 5-6% steso con macchina vibrofinitrice. Nel prezzo è compresa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
9	D.02.20.a	Valutato a tonnellata			
		Correggio 25	25,00		
		Totale Ton	25,00	125,87	3.146,75
	D.02.50	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder" confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
10	D.02.50.a	Valutato a tonnellata			
		tra Km. 4+000 e Km. 5+000 - Bagnolo 334	334,00		
		Totale Ton	334,00	113,86	38.029,24
		Oneri speciali			
11	SC.01.065.a	Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornate lavorative.			
		2	2,00		
		Totale Giorno	2,00	552,91	1.105,82
		Totale Oneri speciali Euro			1.105,82
		Totale 47 Bagnolo - Correggio Euro			60.039,93
		52 Bagno - Arceto - Scandiano			
	D.01.05	Fresatura di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (fresa ecc.), rifinita a mano, compreso il carico, il trasporto ed il conferimento a luogo autorizzato del materiale di risulta			
12	D.01.05.b	fino alla profondità di cm. 5			
		da cavalcavia SP 467 R a rotonda Itavision 400 * 7	2.800,00		
		tratti vari da rotonda Itavision a rotonda carrozzeria Ferretti 2260	2.260,00		
		Totale Mq	5.060,00	5,70	28.842,00
	D.02.50	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "binder" confezionato a caldo con idonei impianti, percentuale di bitume 4,5-5,5 % steso a macchina vibrofinitrice di larghezza fino a 4,5 mt. Nel prezzo è compresa la stesura della mano d'attacco, la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
13	D.02.50.a	Valutato a tonnellata			
		da cavalcavia SP 467 R a rotonda Itavision 322	322,00		
		tratti vari da rotonda Itavision a rotonda carrozzeria Ferretti 265	265,00		
		Totale Ton	587,00	113,86	66.835,82
		Oneri speciali			
14	SC.01.065.a	Allestimento di cantiere per lavori su carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da movieri con paletta (TAV.65 Disciplinare tecnico segnaletica temporanea D.M. 10 luglio 2002). Valutato per il primo giorno di lavorazione per un'estensione del cantiere compresa tra i 100 ed i 150 metri e di durata non superiore a due giornate			
		A RIPORTARE			569.172,12

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			569.172,12
		lavorativi.			
		2	2,00		
		Totale Giorno	2,00	552,91	1.105,82
		Totale Oneri speciali Euro			1.105,82
		Totale 52 Bagno - Arceto - Scandiano Euro			96.783,64
		Strade Varie			
	C01.052.015	LAVORI STRADALI			
		SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE			
		Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:			
15	C01.052.015.a	per nuovo impianto, vernice in quantit�ari a 1,3 kg/mq			
		250	250,00		
		Totale m�	250,00	6,94	1.735,00
16	C01.052.015.b	ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantit�ari a 1,1 kg/mq			
		7221.20	7.221,20		
		Totale m�	7.221,20	5,91	42.677,29
17	D.20.01	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, nuovo impianto da 12 cm di colore bianca o gialla con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.			
		5000	5.000,00		
		Totale ml	5.000,00	0,72	3.600,00
18	D.20.02	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, nuovo impianto da 15 cm di colore bianca o gialla con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.			
		10000	10.000,00		
		Totale ml	10.000,00	0,86	8.600,00
19	D.20.03	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, ripasso da 12 cm di colore bianca o gialla con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.			
		129124	129.124,00		
		Totale ml	129.124,00	0,61	78.765,64
20	D.20.04	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, ripasso da 15 cm di colore bianca o gialla con post-spruzzatura di perline di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.			
		262268	262.268,00		
		Totale ml	262.268,00	0,75	196.701,00
		Totale Strade Varie Euro			332.078,93
		Importo Lavori Euro			902.356,87

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
42 Novellara - Guastalla	181.791,47	
46 Rolo - Rio Saliceto	231.662,90	
47 Bagnolo - Correggio	60.039,93	
52 Bagno - Arceto - Scandiano	96.783,64	
Strade Varie	332.078,93	
IMPORTO LAVORI Euro		902.356,87
Oneri speciali Euro	7.187,83	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	895.169,04	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 5,500% su Euro 895.169,04		-49.234,30
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		853.122,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Euro	1.200,00	
FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45, C. 2 D.LGS 36/2023) Euro	17.062,45	
IMPREVISTI (IVA inclusa) Euro	42.815,81	
IVA LAVORI ALTRE IMPOSTE E ARROTONDAMENTI Euro	188.967,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		250.045,26
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		1.103.167,83

 Il Responsabile Unico del Progetto
 Arch. Daniela De Angelis

 Il Progettista
 Geom. Giuseppe Dallari

 I Collaboratori
 Geom. Fabrizio Vezzosi - Arch. Jr. Elena
 Terenziani