



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA'
SOSTENIBILE E PATRIMONIO
U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2025-2028

AFFIDAMENTO 12

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO STRADE PROVINCIALI

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

Il Responsabile Unico
del Progetto
Arch. Gemma Maria Moretti

Progettisti:
Geom. Gianluca Casoli

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
Dott. Ing. Valerio Bussei

Collaboratori:
Geom. Roberta Guglielmi
Geom. Alessandro Daolio

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
All. n° TAV. 2			Data Progetto Settembre 2026		N° P.E.G. Nome File	

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	D.01.05	LAVORI ED OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE Demolizione di sovrastruttura stradale per abbassamento quote eseguita con idoneo mezzo meccanico (escavatore, fresa ecc.), rifinita a mano, compreso la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabil fino alla profondità di cm. 10							
	D.01.05.d	Tratto 1 - da rotatoria a ditta Tincani		140,00	11,50		1.610,00		
				160,00	8,50		1.360,00		
				55,00	10,50		577,50		
		Tratto 2 - Ponte Secchia		130,00	9,00		1.170,00		
		Totale Mq					4.717,50	5,00	23.587,50
2	D.01.05.b	fino alla profondità di cm. 5							
		Tratto 3 - da ditta Tincani a Cavriana		350,00	8,50		2.975,00		
		Tratto 4 - Cavriana		300,00	8,00		2.400,00		
		Tratto 5 - dopo galleria Lugo KM 36+000		250,00	9,00		2.250,00		
		Totale Mq					7.625,00	3,00	22.875,00
3	D.01	LAVORI ED OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE							
	D.01.35	Conferimento del materiale di risulta di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo (codice CER 17.03.02), in apposita discarica e/o apposito impianto di reimpiego							
		Smaltimento fresato				1.650,00	1.650,00		
		Totale Ton					1.650,00	10,50	17.325,00
4	B.00.5	NOLI E MEZZI D'OPERA NOLI E MEZZI D'OPERA							
	B.00.5.c	Autocarro a cassa ribaltabile fino a 300q.li							
		Trasporto a discarica fresato	75,00	2,00			150,00		
		Totale Ore					150,00	95,00	14.250,00
5	D.02.12	Risagomatura di sede stradale eseguita con conglomerato bituminoso 0-20 "BINDER" con bitume HARD							
		Tratto 1 - da rotatoria a ditta Tincani	2,20	140,00	11,50	0,08	283,36		
			2,20	160,00	8,50	0,08	239,36		
		A RIPORTARE							78.037,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
6	D.02.35	RIPORTO	2,20	55,00	10,50	0,08	101,64	127,30	78.037,50		
		Tratto 2 - Ponte Secchia	2,20	130,00	9,00	0,08	205,92				
		Totale Ton					830,28		105.694,64		
		Conglomerato bituminoso fonoassorbente per strati di usura tipo GAP GRADED BES									
		Tratto 1 - da rotatoria a ditta Tincani	2,30	140,00	11,50	0,04	148,12				
			2,30	160,00	8,50	0,04	125,12				
7	D.02.22		2,30	55,00	10,50	0,04	53,13	174,36	75.673,98		
		Tratto 2 - Ponte Secchia	2,30	130,00	9,00	0,04	107,64				
		Totale Ton					434,01				
		Tappeto di usura stradale con bitume modificato HARD in conglomerato bituminoso 0-6/0-12									
		Tratto 3 - da ditta Tincani a Cavriana	2,30	350,00	8,50	0,05	342,13				
		Tratto 4 - Cavriana	2,30	300,00	8,00	0,05	276,00				
8	SC.25.35 SC.25.35.a	Tratto 5 - dopo galleria Lugo KM 36+000	2,30	250,00	9,00	0,05	258,75	146,60	128.550,61		
		Totale Ton					876,88				
		Oneri speciali									
		Allestimento segnaletica stradale secondo la tavola 65 del D.M. 10.07.2002									
		Cantieri fissi o mobili con la presenza almeno di due movieri impiegati nella gestione giornaliera del traffico veicolare									
9	SC.25.35.c	Movieri per opere di asfaltatura	20				20	405,00	8.100,00		
		Totale Giorno					20				
		Interventi di tipo fisso con durata giornaliera che richiedono l'allestimento di una coppia di semafori									
		Allestimento semafori per opere di asfaltatura	10				10				
		Totale Giorno					10	90,00	900,00		
10	SC.20.10 SC.20.10.a	Bagno chimico a servizio del cantiere						200,00	200,00		
		Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione									
		Bagno chimico	1				1				
		Totale Cad					1				
11	SC.20.10.b	Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione									
		Bagno chimico	1				1				
		A RIPORTARE							397.156,73		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE		SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		RIPORTO							397.156,73
		Totale Cad					1	70,30	70,30
12	SC.20.05 SC.20.05.a	Prefabbricato monoblocco a servizio del cantiere Costo riferito al primo mese di utilizzo o frazione Spogliatoio	1				1		
		Totale Cad					1	210,10	210,10
13	SC.20.05.b	Costo riferito ai mesi successivi di utilizzo o frazione Spogliatoio	1				1		
		Totale Cad					1	43,90	43,90
14	SB.05.05	Estintore a polvere, omologato EN 3/7 Vibrofinitrice rullo autocarro trasporto attrezzi lavoro	1 1 1				1 1 1		
		Totale Cad					3	52,00	156,00
15	SB.00.05	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici Vibrofinitrice rullo autocarro trasporto attrezzi lavoro	1 1 1				1 1 1		
		Totale Cad					3	27,50	82,50
		Totale Oneri speciali Euro Importo Lavori Euro							9.762,80 397.719,53

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		397.719,53
Oneri speciali Euro	9.762,80	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	387.956,73	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 3,60% su Euro 387.956,73		-13.966,44
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		383.753,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE Euro	600,00	
CSE (IVA inclusa) Euro	1.846,97	
CSP (IVA inclusa) Euro	1.693,09	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) Euro	1.535,01	
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.5 D.lgs. 36/2023) Euro	6.140,05	
I.V.A. LAVORI Euro	84.425,68	
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI Euro	19.587,97	
IRAP pari al 6,81% del Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.45 c.3 D.lgs. 36/2023) Euro	418,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		116.246,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		500.000,00

Reggio Emilia, li

Il Progettista
Geom. Gianluca Casoli
